

# 建筑工序样板施工 鑫信集团 淮安建筑工序样板

产品名称	建筑工序样板施工 鑫信集团 淮安建筑工序样板
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

砌筑样板应体现以下内容：

（1）选用高精砌块薄砌筑方法；（2）有代表性的门窗洞口的处理；（3）填充墙底部、顶部高精塞缝的处理；（4）构造柱、过梁的处理。挑选几个操作熟练地工人按规范要求进行砌筑，控制好下脚实心砖高度、灰缝厚度、墙体垂直、平整度、上口斜砌高度及每天砌筑高度。砂浆配合比要符合设计要求。若在砂浆中掺入早强剂、缓凝剂、防冻剂、防水剂等砂浆外加剂，其品种和用量应经有资质的检测单位检验和试配确定

样板引路的目的和意义1“样板引路”是建筑施工过程中采用的一种施工管理制度，其主要目的在与确定质量目标 and 设计标准，从而编制采购材料设备的标准和验收标准。样板的另一个优势是分析操作要点，明确施工方法，进行技术交底。样板引路施工管理制度是工程管理全过程中的重要制度之一。应阐明样板建立的原则，样板引路的工序及实施样板的具体管控流程。根据项目工程概况，建筑结构特点，建筑工序样板定制，及交付验收标准，从地基基础施工至内外装饰装修施工，全过程按不同分包单位、施工工序制定施工样板计划，用以指导后续样板建立策划及实施的依据。

### 屋面工程

#### 6.1 屋面（平、斜）板砼结构自防水要求

- (1) 模板刚度和支撑整体稳定性必须满足施工要求，建筑工序样板制作，模板拼缝严实。
- (2) 严格控制砼坍落度，淮安建筑工序样板，确保斜屋面板砼浇捣时不下滑为宜；
- (3) 浇捣时分两次振捣，插入式与平板式振捣相结合，斜屋面宜采用手提式小型平板振捣器；
- (4) 砼面压抹密实，要求砼初凝前二次压抹密实。
- (5) 确保7天保湿养护（浸水材料覆盖），养护不少于14天。

建筑工序样板施工-鑫信集团-淮安建筑工序样板由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司（[www.hnwfz.cn](http://www.hnwfz.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫信创——您可信赖的朋友，公司地址：山东省菏泽市曹县工业园，联系人：王经理。同时本公司（[www.xinxincj.cn](http://www.xinxincj.cn)）还是从事江苏工法样板，河北安全体验馆，安徽VR体验馆的厂家，欢迎来电咨询。