

建筑工程施工样板价格 施工样板价格 鑫信值得信赖

产品名称	建筑工程施工样板价格 施工样板价格 鑫信值得信赖
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

产品详情

墙体砌筑--组砌及灰缝要求

填充墙砌筑应错缝搭砌，加气砼砌块搭砌长度一般为不得小于砌块长的1/3。竖向通缝不应大于2皮砌块；

填充墙砌体的水平灰缝应平直，按净面积计算的砂浆饱满度不应小于80%。竖向灰缝应采用加浆方法，使砌砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现假缝、瞎缝、透明缝。竖缝的饱满度不应低于80%。在砌筑砂浆终凝前后时间内，应将灰缝刮平；混凝土柱、墙边的填充墙应采用棱角完整的砖或砌块砌筑，竖向灰缝大小均匀，砂浆饱满。砌筑时灰缝两侧应用抽缝条压出深度不小于15mm的槽口，收缩完成后再用1:2水泥砂浆嵌填密实

外墙浇筑后严禁开洞，所有洞口预埋件及埋管均应预留，洞边加筋详见施工图。墙、柱内预留钢筋做防雷接地引线，应焊成通路。其位置、数量及做法详见安装施工图，焊接工作应选派合格的焊工进行，不得损伤结构钢筋，建筑工程施工样板价格，水电安装的预埋，土建必须配合，建筑工程施工样板价格，不能错埋和漏埋。

为保证竖向墙体筋的间距和排距及墙筋保护层厚度准确，在每层墙体的上口设置一道水平向梯子筋。水平梯子筋位于墙顶接槎处，待墙体混凝土浇筑有一定强度后，拆下可重复使用，根据墙身厚度设置用 14钢筋焊成“梯子筋”，施工样板价格，作为钢筋网限位。

墙体砌筑施工流程

控制要点：砌筑前应先摆砖，以确定竖向灰缝及组砌方式及门窗洞口尺寸。每道墙两端均应设置皮数杆。

二、盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后报与相关工程师检查，平整和垂直完全符合要求后，建筑工地施工样板价格，再挂线砌墙，如不合格须及时进行修正，直至合格后方能进行下一道工序

建筑工程施工样板价格-施工样板价格-鑫信值得信赖(查看)由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。山东鑫信创建筑材料有限公司(www.hnwfz.cn)是从事“建材销售,建筑工法样板,安全体验馆,建筑模型,钢筋棚”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。同时本公司(www.xinxincjc.cn)还是从事江苏工法样板,河北安全体验馆,安徽VR体验馆的厂家,欢迎来电咨询。