

停车场管理系统安装 福清停车场管理系统 福州鼎立通背景音乐

产品名称	停车场管理系统安装 福清停车场管理系统 福州鼎立通背景音乐
公司名称	福州鼎立通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区双湖三路8号2栋2层
联系电话	18144000278 18144000278

产品详情

在实际的综合布线工程中，用户往往重视的只是计算机网络，或者眼前的应用，而对一些重要但又不很明显的需求或未来应用缺乏足够的重视。如大楼中预建的布线电缆结构与实际要用的电缆设施不匹配，这样会造成极大的工期延误及费用增长。建筑师和电器工程公司通常不熟悉各类线材的规格与要求，停车场管理系统安装，如果设计不符合规格要求，结果可能会由于已有的穿线管不能容纳需要安装的电缆，而要再增加穿线管，或者穿线管的弯曲部分太多及没有连接盒，造成电缆穿线困难，或者使用了电缆盘和连接盒，却使得水平电缆的长度超出了五类线的要求。

综合布线工程一般步骤

- (1)调研：主要任务是询问客户网络需求，现场勘察建筑，根据建筑平面图等资料去结算线材的用量，信息插座的数目和机柜定位、数量，做出综合布线调研报告;
- (2)布线方案设计：根据前期勘察数据做出布线材料预算表、工程进度安排表;
- (3)土建施工：协调施工队与业主进行职责商谈，提出布线许可，主要是钻孔、走线、信息插座定位、机柜定位、做线标识;
- (4)技术安装：主要是打信息模块，打配线架、机柜内部安装;
- (5)信息点测试：一般测试，福清停车场管理系统，采用12点测试仪，单人可以进行，效率较高，停车场管理系统安装电话，主要测试通断情况，可打印出详细的测试报告;
- (6)文档管理：终要提供交给客户的竣工报告(材料实际用量表、测试报告、楼层(楼群)配线表，停车场管理系统多少钱，为日后维护提供数据依据;

(7)维护：当线路出现故障时，快速进行响应。

布线线槽施工协调问题

问题：在线槽的施工过程中，通常遇到以下的情况：装修改动后线槽也跟着改动，导致部分线缆不够长；装修的顶棚压到线槽盖无法打开，固定顶棚无法放线，没有检修口；在通道内与其他专业管道间距不够。

造成以上情况的原因有：完工后，由于房间使用功能的变化，装修需要改动。施工前没有与装修等专业进行协调，装修完工后线槽无法敷设，改动的线槽需要绕过装修障碍，增加了施工难度，缆线也不好放；吊顶和其他专业管道的标高不适合系统对线槽的要求；线槽施工不规范，未按要求预留出足够的操作距离。

解决方法：一是在施工前要看to图纸和熟识现场施工环境情况。

停车场管理系统安装-福清停车场管理系统-福州鼎立通背景音乐由福州鼎立通电子科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州鼎立通电子科技有限公司（www.fzdlit.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!