

珠海9米拉森钢板桩工程 广东新濠建设工程公司

产品名称	珠海9米拉森钢板桩工程 广东新濠建设工程公司
公司名称	广东新濠建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区小金口街道办事处小铁村兴隆小组菠萝坑金龙小区8号
联系电话	18512065228

产品详情

- (1) 工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更单及材料代用通知单等。
- (2) 经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。
- (3) 桩位测量放线图，包括工程桩位线复核签证单。
- (4) 原材料质量合格证、复检报告。
- (5) 半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格证书。
- (6) 桩孔、钢筋、混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录。
- (7) 成桩质量检查报告。
- (8) 单桩承载力检测报告。
- (9) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图。

拉森钢板桩工程打桩机是由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆（俗称龙门）之间，9米拉森钢板桩工程多少钱，用提升吊钩吊升。桩架为一钢结构塔架，9米拉森钢板桩工程报价，在其后部设有卷扬机，用以起吊桩和桩锤。桩架前面有两根导杆组成的导向架，珠海9米拉森钢板桩工程，用以控制打桩方向，使桩按照设计方位准确地贯入地层。打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。桩锤按运动的动力来源可分为落锤、汽锤、柴油锤、液压锤等。开始插打的前两块钢板桩应确保位置和方向应确保准确，以便起到样板导向作用。前两块钢板桩每打入1m应测量一次，插打至设计标高后应立即用钢筋或钢板与导向装置焊接固定。其余各钢板桩，则以已插好的钢板桩为准，起吊后人工扶持插入前一片钢板桩锁口，9米拉森钢板桩工程方案，然后用振动锤振动下沉。

整个施工过程中，要用锤球始终控制每片桩的垂直度，及时调整。调整工具可以采用千斤顶、木楔、导链等。插打过程中，须遵守“插桩正直，分散即纠，调整合拢”的施工要点。珠海9米拉森钢板桩工程-广东新濠建设工程公司由广东新濠建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东新濠建设工程有限公司（www.gdxh345.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!