

新型阳光房效果图 逞亮钢构 扬中新型阳光房

产品名称	新型阳光房效果图 逞亮钢构 扬中新型阳光房
公司名称	江苏逞亮建设有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市八桥镇
联系电话	13913411298

产品详情

阁楼的搭建类型及各种方案比较目前常用的隔层楼板施工方案有：钢结构、现浇钢筋混凝土、钢混结构、轻质楼板结构等多种方案，各方案都有他相应的优缺点。选择方案时一定要结合自己的需要和原建筑情况。一般情况下，用槽钢就行了，但用工字钢的抗弯强度会更高，扬中新型阳光房，当然造价也会更高，而且工字钢占用的空间层高也更大。槽钢搭建的优点是速度快，不需要等待。缺点是槽钢做的阁楼当人在上面走动时，会有一定的晃动声，槽钢的规格越小，晃动性越大，不过综合考虑，采用槽钢的做法属于推荐做法。在做阁楼/加层之前一定要明确以下问题。

1、阁楼功能：阁楼的搭建，新型阳光房测量，肯定是要解决一些实际问题，以满足原有建筑物格局无法满足的功能需要。因此，首先应明确阁楼的未来使用，不同的功能对空间有不同的要求，这对于确定阁楼搭建的范围及标高有直接的影响。同时阁楼因为拆除不方便和浪费巨大，建议在做阁楼之前有一个完备设计方案。

2、阁楼面积：根据墙体受力和承重情况可以明确阁楼搭建的大致范围。没有必要一味地盲目追求面积。有一些楼层较高，或者复式房带中空客厅的朋友，也许他们会有搭建阁楼的需要，而搭建阁楼又涉及到一些较深的相关知识。

钢结构厂家讲解钢构件方面的一些相关内容

1.钢构件的安装

(1)应对照图纸，对钢构件的编号等方面进行查验核对，是否保持一致，是否有错误，以防出现错装现象。

(2)对作业现场进行勘察，制定好一些合理的施工方案。

(3)高强度螺栓的安装，螺栓应能够自由穿入孔内，并且不能用其它螺栓来代替高强度螺栓。

(4)钢梁起吊前，新型阳光房效果图，要事先确定好吊点，并进行试吊，以确保吊装的安全性。

(5)整体框架安装好以后，应再进行一次检查，安装是否正确，连接件的连接是否紧固等，以及其整体弯曲度是否在规定偏差范围内。

(6)钢框架应核对无误后，就可以进行钢构件的面漆施工了。

2.墙面板的安装

(1)墙檩安装，应是从上向下拉垂线，以确保墙檩在一个平面内，然后依次安装墙檩、洞口加强檩等。

(2)墙面板进行连接，应采用自攻螺丝进行连接，先在墙面压型板上开洞，然后再进行安装，主要要连接牢固。

钢结构平面不规则

在钢结构工程设计中，不可能做到有板有眼的规则，所以针对一些结构平面不规则的钢结构平面，需要对结构优化设计制作。逞亮钢结构公司针对钢结构平面不规则有哪些优化措施呢

介绍如下所述

(1)建筑平面确定后，进行结构构件布置时，应使抗侧力构件沿建筑物纵、横两个主轴方向的布置尽量做到“分散、均匀、对称”，使建筑的刚度中心尽量与质量中心重合，实现结构平面的规则化。

(2)若因建筑使用要求，抗侧力构件无法实现对称布置，以致建筑物在侧力作用下，结构平面一端角部的层间侧移，大于结构平面两端角部的平均层间侧移的1.2倍时，新型阳光房方案，则属于结构平面的扭转型不规则。

(3)因建筑平面局部凹进，或因楼板局部开洞，使楼板有效宽度小于结构平面典型宽度的50%；或者楼板错层，均属结构平面的非连续型不规则。

(4)凡属结构平面不规则高楼，应对其抗震计算和构造采取相应的补充措施。

新型阳光房效果图-逞亮钢构-扬中新型阳光房由江苏逞亮建设有限公司提供。江苏逞亮建设有限公司（www.jsclgg.com）在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江苏逞亮建设一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。