

# 彭泽吊篮 科通吊篮 吊篮安装

产品名称	彭泽吊篮 科通吊篮 吊篮安装
公司名称	南昌市科隆建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区
联系电话	13970071155 13970071155

## 产品详情

安装吊篮时需要注意哪些要点?

安装建筑吊篮时，下方应尽量挑选平面，遇有斜坡时要在角轮下方进行铺平；倘若安装面是防潮保暖层，应当加垫2至75px厚的木板，以吊篮防压烂防潮保暖层。

针对可调高空吊篮而言，它支撑架的调整支座高度应以前梁下侧边稍高于墙高度，应在高空平台稳定后，在前梁伸出端下侧边与孙女墙间加垫木板稳固。

吊篮施工时，施工人员需要随时关注电线有没有被墙壁勾住，吊篮安装，倘若被勾住切勿拉扯，应上下运动吊篮使电线松懈，解决后才可继续施工；当吊篮下行离下方50cm时，应当暂停并检查电线、安全锁是否有被吊篮压着的可能，彭泽吊篮，解决后才可继续着陆。

吊篮暂停使用时，需要将吊篮电控箱开关关闭，当完工时不仅要关掉电控箱电源还需要将电源总闸断开，使整条电线不通电。不管哪种天气，完工时需要用防雨布将电动机、电源箱紧紧包住。

开工前，需要先将防雨布取下叠起来放好，同时还需要注意电线出现的损坏现象，尽快用绝缘胶带将电线受损的地方包严。

高空吊篮时要考虑哪些因素；

建筑吊篮是一种用于建筑的高空作业起重工具，但是选择合适并且安全的建筑吊篮至关重要，关系到高空作业者的人身安全问题。在选在建筑吊篮的时候首先要验看建筑吊篮是否有生产许可证和它的资质等级。在众多有生产条件的厂家中还要认真评审，择优定货。在各厂家推荐的产品系列中根据吊篮所用工程的施工方案所确定的参数，选取具体的吊篮型号。

选定型号时要比较建筑吊篮的主要机构，即升降（爬升）机构、安全锁、作业平台（吊篮本体）、悬挂机构、电气操纵系统和安全装置的优劣和可靠性。其次对建筑吊篮生产厂作考查时的具体操作项目包括

查看厂家的钢材测试报告，升降机构的制造和篮体焊接工艺流程；同时还要考察该厂质保体系的运作情况和产品售后服务。其次建筑吊篮还需要检查钢丝绳、安全锁、电器等主要配套件的生产合格证；必要时还需进一步考查配套生产厂的产品质量控制状况。后选购建筑吊篮价格是非考虑不可的重要因素之一，但不是决定因素，决定的因素是质量。

施工吊篮在使用的中的规范：

### 1.使用方面

- (1)其相关作业人员应是身体健康的，而且要经过相应的培训和考核才行，否则不能上岗进行操作。
- (2)当吊篮使用完毕后，外墙吊篮，应将其下降至地面才行，然后切断吊篮的电源，并锁好开关箱，以防其意外启动。
- (3)如果有两个吊篮，那么严禁将其并联使用，这样很不安全的。
- (4)如果遇到恶劣天气的话，或者是环境比较恶劣的话，外墙施工吊篮，那么不能使用吊篮，这样很危险，容易出事故。
- (5)吊篮上的载荷应是均匀分布的，不能有偏差，以免使其出现倾斜现象。
- (6)吊篮进行高空作业的话，那么必须要有两人才行，严禁一人单独进行作业。
- (7)在悬吊平台中，严禁搭梯、搭凳等进行加高作业。

### 2.检查方面

- (1)吊篮的检查，应有相应的记录，包括运转、配件更换以及交接班等方面。
- (2)高空吊篮每天在使用前，都要进行相应检查，而且还要制定好日常检查和定期检查制度。

彭泽吊篮-科通吊篮-吊篮安装由南昌市科隆建筑工程有限公司提供。南昌市科隆建筑工程有限公司（[www.ktsbzl.com](http://www.ktsbzl.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科通吊篮——您可信赖的朋友，公司地址：南昌市红谷滩新区，联系人：魏经理。