

# 园林绿化木桩公司 宏文木业 扬州园林绿化木桩

产品名称	园林绿化木桩公司 宏文木业 扬州园林绿化木桩
公司名称	宣城市宏文木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰殷嘴组
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 软土地基对杉木桩施工的影响

宏文杉木桩厂家为大家介绍软土地基对杉木桩施工的影响：

- (1)杉木桩施工时，软土具有压缩性高、强度低和透水性差等特点，对杉木桩工程构筑物容易造成滑坍和沉陷等危害。
- (2)杉木桩在软土地基施工，但是未做好软土地基处理，造成路堤失稳或危及线外建筑物。
- (3)虽然在杉木桩施工中作了软土地基处理，但是措施不力，施工不当造成路堤失稳。
- (4)杉木桩施工前勘察设计不详细或不准确，导致对应该作软基处理的地段未作处理设计，
- (5)杉木桩施工工程需对软土地基进行加固措施，而软土地基加固指标对杉木桩工程造价的影响较大，合理地确定软土地基加固指标的工程含量及指标显得较为重要;同时，该综合分析指标运用在预可研阶段，可减少具体的设计工作量，提高功效。

### 小杉木桩机械压桩的施工方法

宏文木业向大家介绍小杉木桩机械压桩的施工方法：

**施工准备：**测量放线，根据测量控制点沿基坑周围布控平面控制点和高程控制点。依此为基础，根据半直立式航道护坡结构图中的桩位布置图测放出小杉木桩的桩位，然后进行定位放线。

**施工工艺：**基坑开挖和小木桩的施工是同步进行的，在基坑开挖完1.5m后，立刻进行小杉木桩的施工。小杉木桩的施工是利用人工将小杉木桩送入基坑内，工人下至基坑底部，安排2人扶桩，1人专职负责控制桩的垂直度、间距、桩顶标高等，然后利用挖掘机的抓斗将木桩顶部压至-0.6m标高（远调站及停泊

锚地桩顶标高为 - 3.17m )。

每根小杉木桩施工开始时应先轻压或轻击几下，待确定桩身垂直后，即可转入正常施打，整个打桩顺序呈 Z 字型顺序进行。

小杉木桩差控制在允许的范围內。

在施工过程中小杉木桩的间距是通过测量放线进行控制的。

利用打网格的方式放出小杉木桩的桩位，然后严格按照桩位进行定位。小杉木桩的垂直度通过在每根木桩上悬挂线锤来控制。为

了防止出现裂桩、断桩的出现，扬州园林绿化木桩，在每根小杉木桩施工前套一个卡箍，施工完毕后取下，进行下一根的施工。

所有的东西我们关心的还是他的质量，杉木桩也不例外。首先我们挑选正规厂家的的产品，其次在后续维护工作方面一定要去重视的地方就是怎么去完善，这也是确保木桩不断裂损坏的关键所在。

维护好杉木桩也是确保其正常使用的重点，毕竟它可作为护坡桩或者河桩使用，园林绿化木桩价格，所以作用的环境也是比较广泛的，定期的维护也是为了杜绝损坏的出现，如果维护工作没有做好，即使产品质量优异，专业园林绿化木桩，有可能还是会受到环境的影响。

当下杉木桩的选择也是我们要去考虑的，毕竟质量不好的话即使后续做再多的维护工作也是无济于事的，不过我们要去注意些，不能在选择时只去关注价格，这是大忌，园林绿化木桩公司，如果只在乎价格很容易就会选择到劣质产品。

长期不注重杉木桩维护的话就有可能发生木桩使用寿命短的情况，从而导致损坏的发生，所以我们应当对木桩的维护进行一定的了解，具备专业的维护知识。

园林绿化木桩公司-宏文木业(在线咨询)-扬州园林绿化木桩由宣城市宏文木业有限公司提供。宣城市宏文木业有限公司 ( www.shanmuzhuang.com ) 有实力，信誉好，在安徽 宣城 的原材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏文木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！