# 砌体抹灰工法样板厂 优良 临汾砌体抹灰工法样板

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 砌体抹灰工法样板厂 优良<br>临汾砌体抹灰工法样板 |
| 公司名称 | 河南优良建筑工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 商丘市睢县湖东路御府公园 |
| 联系电话 | 15565834666 15565834666 |

# 产品详情

地下室机电变电所样板要求：1、装修层阴阳角顺直，平整度垂直度达标2、灯具安装整齐美观，设备安装排布合理规范3、墙上要有系统图、操作规程和管理制度4、防火门挡鼠板，高度不超过6005、采用复合盖板，砌体抹灰工法样板厂，防止静电、成排管道弯起点、弯起角度一致。、防火卷帘导轨保护采用实心砖砌成砖垛保护，抹灰平导轨面。现场文明施工及安全防护电梯井门洞口应设置栅栏防护门，防护门为高度不低于1.2m的金属栏门。栅栏门刷红白相间油漆。并在门口下部设200mm高挡脚板，上刷红白相间油漆。框架楼层临边的四周无围护结构时，必须设两至三道防护栏杆，栏杆高度不低于1.2m，立杆间距1.5m，临汾砌体抹灰工法样板，并满挂密目安全网。

样板标识要求：工艺样板说明标识，应采用统一格式打印，张贴在该项工艺样板施做位置的明显部位，标识说明应包括但不限于：样板名称、工艺工法主要控制点说明、材料品牌、规格尺寸及使用部位说明、施工节点大样图纸等。轻钢龙骨安装要求：1、技术要点.采用50系主龙骨，壁厚为1.2mm，安装间距不大于900mm；副骨为50系列，砌体抹灰工法样板展示，壁厚为0.5mm，安装中心间距300mm。吊杆应采用热镀锌成品螺杆，直径不小于Φ8，吊杆长度大于1200mm的须采用60系主龙骨或30ｘ30mm热镀锌角钢作反支撑加固处理。吊顶低位侧挂板至墙体距离大于300mm的须增设一根主龙骨。吊顶高位空间不够的位置可以采用卡式加强型主龙骨施工。柱钢筋安装施工工艺流程、质量控制要点1、钢筋进场前审查出厂合格证、质量保证书。进场检验结果必须符合规定。2、钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。3、当需要进行钢筋代换时，应办理设计变更文件。4、复核柱主筋定位情况，确保柱主筋保护层厚度满足设计要求，主筋均匀排布。5、按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量，加密高度准确；按照箍筋定位线套箍筋，箍筋弯钩叠合处沿柱四角错开摆放，核心箍到位，绑扎牢固；拉筋应钩住箍筋外面。6、柱筋保护层厚度符合要求，垫块应设置在柱竖筋外皮上，间距一般为1000mm。 砌体抹灰工法样板厂-优良(在线咨询)-临汾砌体抹灰工法样板由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.hnyljz.cn）有实力，信誉好，在河南 商丘 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进优良和您携手步入辉煌，共创美好未来！