

金邦塑胶跑道多重钜惠 生态塑胶跑道 清远塑胶跑道

产品名称	金邦塑胶跑道多重钜惠 生态塑胶跑道 清远塑胶跑道
公司名称	广东金邦体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇清湖民营工业区广东金邦体育设施有限公司
联系电话	13925512593

产品详情

塑胶跑道施工需要注意什么?

塑胶跑道施工塑胶跑道首先检验要使用的设备和工具是否齐全，电器装置是否安全，机械部分要进行试用，做好一切防电、防火工作。做好项目分配工作，工程分工落实到人，把工分好，说明各工程的重要性，以及生产中要注意的事项。准备工作完毕即可进行开工。目标：保障整个施工过程在安全的情况下，塑胶跑道使施工质量得以保证，尽可能地降低成本、缩短施工工期。

不同种类的塑胶跑道施工基础查验整改

不同种类的塑胶跑道施工基础查验整改 .对基础的物理性能及密实度的采样分析，要害查看热安稳系数陈述及密实度两个方针。 .现场测量混凝土基础的平整度、斜度。以球场中分界限为基准线，直道沿横向与纵向每3m标一个点，弯道以圆心为基准点，用经纬仪每5度做放线，每3米标一个点，将3m直尺放于任何相邻两点之间并用塞规尺测量，部分大凹陷处不超过3mm为合格点，>3mm为不合格点，全场测点合格率抵达85%为合格，>94%为良， 95%为优异。 .水准仪检测轴线标高及各控制基准点相对标高，是否契合世界田联手册的要求，横向斜度不得大于1%，纵向斜度不得大于0.1%。

硅pu球场材料厂家硅pu球场材料厂家来讨论一下硅PU球场的厚度问题，经常见到使用方委托的招标公司的招标要求，发现招标文件中，硅PU球场的厚度一般都达到5毫米之多！甚至有的达到了7毫米！实际硅PU球场的推荐厚度为3-5毫米。然而，厚度越高，场地的柔软度也越高，而实际的篮球运动中，地面是需要一定的柔软度，以达到保护运动员的目的，但这里却有个度的问题，如果太多过柔软，地面的滞球效果就很明显，得弹跳上来的力度及速度也衰减明显，所以，硅PU球场过于厚，其实并不符合篮球运动的要求！