

## 塑胶跑道价格 300米塑胶跑道价格 广东金邦

产品名称	塑胶跑道价格 300米塑胶跑道价格 广东金邦
公司名称	广东金邦体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇清湖民营工业区广东金邦体育设施有限公司
联系电话	13925512593

## 产品详情

### 塑胶跑道施工注意事项

塑胶跑道施工注意事项1是施工前查看当地的天气预报，制定好合适的施工计划；2是做基础含水率测试，基础含水率低于5%方可施工；3场地无论是水泥或沥青基础，均先用PH5-6水湿润的试纸测试，如PH值在6.8-7.8之间为弱碱性基础，用3%的稀盐酸或草酸刷洗场地，如PH值在7.8-10则用6%左右的稀盐酸或草酸刷洗场地，PH值大于10为强碱不宜施工，否则一段时间会因碱迁移而胶面脱层；4良好施工条件：温度介于10 -30 之间（注意：北方地区常年飘雪，气温在5 以下就不再适合施工！南方和中部地区冬季，白天中午以后气温有机会在10 以上，还是可以施工的！），湿度介于30%-85%之间；5货物存储环境：塑胶跑道建议通风干燥的室内存放，温度介于10-30 之间；

### 塑胶跑道铺装施工前试验

塑胶跑道铺装施工前试验：先将聚氨酯塑胶跑道所用两组份浆料和预聚体分别按生产批号排序。然后取样根据现场环境条件分别进行成胶试验以及拉丝成胶试验。如果发现某批浆料出现成胶速度过慢，则调节催化剂的用量来调节成胶速度，以达到合适的成胶速度。如果发现某批浆料出现不成胶现象，则调节预聚体的用量来改善，以达到成胶。如果发现某批浆料或某桶浆料成胶过程中出现发泡现象，则将该批浆料或该桶浆料单独堆放，留着回厂返工处理。

塑胶跑道施工应注意的几点要求的几点要求塑胶跑道施工应注意的几点要求：为保证聚氨酯塑胶跑道面层的平整度，坡度以及今后的塑胶跑道使用质量，施工前必须对沥青混凝土基础进行质量验收，验收标准按设计标准和技术规范进行，分析后方可进行塑胶面层的铺设。现场铺设的环境温度应控制在5 ~38 ，避开5 以下，38 以上环境温度作业，相对湿度控制在70%以下，地基要求平整清洁，根据气温和相对湿度调整催化剂用量，使之固化速度控制适当。色浆和预聚体贮存时，桶盖要拧紧，在使用前要检测水份，合格后使用，地基中的水份也要控制好，以避免成胶后有气泡。塑胶跑道的塑胶铺装材料出厂时必须仔细检查质量检验合格证及有效期。