

安庆消防排烟工程 合肥华达通风排烟工程 商场消防排烟工程施工

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 安庆消防排烟工程 合肥华达通风排烟工程 商场消防排烟工程施工 |
| 公司名称 | 合肥华达工业设备工程公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口 |
| 联系电话 | 18788856724 18788856724 |

产品详情

对于餐饮业的厨房来说，排烟是否通畅直接关系到厨房能否正常工作，油烟净化则只是厨房排烟系统中的一个净化空气的强制。排烟系统和净化器的合理匹配是保证油烟净化器净化效率的关键，同时也是油烟净化器设计人员容易忽略的问题，如果排烟系统设计不合理而造成整个厨房排烟不畅，则将无法安装油烟净化器，安庆消防排烟工程，即使安装了油烟净化器也无法正常工作。

悬吊的风管与部件要求设置防止摆动的支架。法兰垫料应尽量减少接头，商场消防排烟工程施工，接头必须采用梯形或榫形连接，并涂胶粘接。法兰均匀压紧后的垫料宽度应与风管内壁平，不得进入风管内。各类阀门的制作应牢固，叶片和阀板平整、规则、调节装置灵活、角度准确，制动装置可靠，阀门应标明启闭方向和开口角度；有方向要求时应标明气流方向。消防排烟与人防通风工程质量的控制要点；对风管及部件安装要求检查 风管安装位置及标高，必须符合设计要求。安装牢固，不得使风管产生变形或损坏。

安装在过墙的防火阀，应设套管，用1.6mm以上的钢板制作，商场消防排烟工程价格，外包钢丝水泥砂浆。防火阀应设单独支架固定。支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，消防排烟工程报价，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。支、吊、托架的间距应符合规范。同时由于流固耦合，还可能造成消防排烟风机的叶片的驰振，使叶片提前疲劳损坏，降低风机效率，并产生较大的气动噪声

。

安庆消防排烟工程-合肥华达通风排烟工程-商场消防排烟工程施工由合肥华达工业设备工程公司提供。
行路致远，砥砺前行。合肥华达工业设备工程公司（www.hfhdgy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!