

UV涂料供应商 UV涂料 无锡耀邦

产品名称	UV涂料供应商 UV涂料 无锡耀邦
公司名称	无锡市耀邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区青虹路218号
联系电话	13771566589 13771566589

产品详情

地坪涂料涂装前应该注意检查事项

??1、地面平整度：用2米直尺检查，记录间隙值，对地面过高处进行标记，以便重点打磨，对过低处采用砂浆修补。

??2、基材含水量检查：应向客户了解混凝土已养护多久了，底层有没有施工防水层，在养护期间的天气状况等。一般来说，夏季晴天通风良好时的楼上15天养护期限就可以了，冬季，雨季养护期应长些。一般需约1个月。在施工前采用混凝土含水率测量仪对基材含水率进行测量是必要的，对测量点采用如下原则选择：A、底层(一楼);B、靠近门窗或外墙处;C、局部在混凝土浇筑完工后沾过水的地点;D、落水管、排水沟等附近。如没有测量仪，采用薄膜覆盖法也很有效，要点是薄膜一定不能漏气并要贴地密封严密。

??3、混凝土强度检查：主要检查混凝土表面是否有起砂现象，局部是否的空鼓现象，地面何处有钢筋类物质(机械打磨时如不注意易损坏机器)，然后一一标注并记录。对强度特差的混凝土，处理时应特别注意，这种地面打磨作用不大，而涂装前彻底吸尘倒很重要，吸尘后再用无溶剂底漆(稀释下更佳，有利于增加渗透力)打底，使之尽量深入渗透，反应固化后锚固混凝土。

??4、其它方面的检查：因环氧地坪施工需要洁净封闭的涂装环境，任何一个细节的疏忽都可能造成返工或缺陷，造成损失，因而在进场施工前需检查以下方面：A、门窗是否已完好，屋面、水管等是否有漏水隐患;B、照明、电力等设施是否齐备，如需自备，应计划好;C、拟施工期间的天气状况。

UV涂料固化速度快

UV涂料在紫外线光子照射下固化(UV紫外线灯管)，UV涂料，通常只需1秒钟左右或更短时间，可以进行快速连续化作业，大大提高生产效率。

UV涂料施工方式

UV固化腻子通常用于表面平滑度较差的木材，如刨花板、纤维板等，漆作用是填充底材小孔及微细缺陷，UV涂料多少钱，密封底材表面，UV涂料生产厂家，使随后涂装的装饰性涂料不会被吸入而引起的不平整，从而为粗材质材料提供光滑的表面。UV腻子漆固化速度快、加工物件表面干爽、可降低砂磨操作的次数，提高了产品的竞争力。在使用UV腻子漆时，需要先用粗砂纸对基材表面进行打磨清洁，然后采用刮涂的方式进行涂布，UV辐照5 - 6秒固化，再以280#~400#砂纸打磨，然后涂覆UV漆以及面漆。打磨的目的在于提高层间附着力。

UV涂料供应商-UV涂料-无锡耀邦(查看)由无锡市耀邦涂料有限公司提供。无锡市耀邦涂料有限公司(www.wxyaobang.com)位于无锡市锡山区青虹路218号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前耀邦涂料在建筑用涂料中享有良好的声誉。耀邦涂料取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。耀邦涂料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。