

# 杭州塑胶跑道面层

产品名称	杭州塑胶跑道面层
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:13mm
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

# 杭州塑胶跑道面层

## 新国标混合型塑胶跑道施工方案

混合型传统式塑胶跑道施工步骤：地面水份测定-底油涂布-材料混合搅拌-基材涂布-水平整理-面材涂布-表面粒处理-划线。

### 一、地面水份测定

- 1、用水份仪测地面含水率。(如没有仪器则用2或3)
- 2、晴天时用透明胶布平铺地面，以胶带封合胶布四周，待2~4小时后若胶布内部有结露现象则地面含水率高，不宜施工。
- 3、或取干燥之报纸平铺于地面，再以平板覆盖，第二天将报纸取出点火，若不能点燃则表示地面水分尚多，不宜施工。

### 二、底油涂布

塑胶跑道施工前，地面确实清理并用基材补平后，确认含水率可达施工程度时，才以滚刷均匀涂布底油。

### 三、材料混合搅拌

- 1、搅拌场所先以胶布铺垫，以确保地面整洁。
- 2、材料启用时，封盖须先清洗干净。
- 3、应先倒硬化剂(透明液状)，再倒主剂，宜倒桶中央，勿沿桶边顺倒，以免桶边材料不能完全混合均匀。
- 4、搅拌时，搅拌机应上下左右移动，使材料充分搅拌均匀，再加入橡胶粒搅至均匀。

### 四、塑胶跑道施工基材涂布

将搅拌均匀之材料倒在场上以齿状PU耙涂布(来回拖曳)，以控制容量(亦可分层施工PU基材以达设定厚度)。

### 五、水平整理

基材涂布后隔24小时，材料已硬化成形，再洒水于表面，并注明积水位置再用相同材料补平低洼处。

### 六、面材涂布

水平补修完成后，再进行面材涂布。

### 七、塑胶跑道施工表面粒处理

- 1、先将PU面材以镘刀涂布，待其流平及稍固化(约20分钟)视温度而定
- 2、以颗粒均匀撒粒(3-5kg/m<sup>2</sup>)
- 3、待硬化后将多余颗粒回收

### 八、划线

- 1、分道线及起跑道前伸数的测量、做点，依IAAF规定并采用进口精度1 的激光测距仪操作。
- 2、各点完成后再由测绘院进行复测。
- 3、经复测无误后，再使用美国进口专业划线机标线，线宽5公分。
- 4、标线材料采用进口划线漆，具有抗磨损、接著力强、不变黄且明亮的优点。

### 专业生产 **塑胶跑道**

、硅PU球场、丙烯酸球场、EPDM塑胶、环氧地坪材料（可以满足新老国标），详情请电讯:专业运动地面材料厂家吴新龙18971153177(微信同号)！

塑胶跑道工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性有关。塑胶跑道工程将结合实际情况和各工种、工序的需要，合理的配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足塑胶跑道施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

## 塑胶跑道工程

在塑胶跑道工程的施工中，配备机械设备时将遵循以下原则：

- 1、贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机械和手持动力工具。
- 2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。
- 3、优先配备本工程施工必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的配套的机械设备。
- 4、按工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。
- 5、另外，在配备机械设备时，塑胶跑道工程将科学综合考虑了以下因素：
  - (1)技术先进性。机械设备技术性能优越、生产率高。
  - (2)使用可靠性。机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。
  - (3)便于维修。机械设备要便于检查、维护和修理。
  - (4)运行安全性。机械设备在使用过程中具对施工安全的保障性能。
  - (5)经济实惠性。机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。
  - (6)适应性。机械设备能适应不同工作条件，并具一定多用的性能。
  - (7)其他方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。