

# 皇东钢结构售后好 钢结构加工制作厂家 湖北钢结构加工制作

产品名称	皇东钢结构售后好 钢结构加工制作厂家 湖北钢结构加工制作
公司名称	河南皇东钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市龙安区107国道与文明大道交叉口 东南角
联系电话	13849207394 13849207394

## 产品详情

4、吊装时，高空作业人员应站在操作平台、吊篮、梯子上作业，钢结构加工制作供应，吊装钢梁时在其上弦加设安全防护支架，并在人工作上方拉安全钢丝绳，以便施工人员在梁上弦上能安全操作，严禁在未加固定的构件上行走。

5、在结构基础安装完毕，檩条就位安装后，需拆除梁上弦安全支架，在拆除安装支架前，在整楹梁的檩条之上，从两边柱底固定拉一个直径15mm长度90m的棕绳作安全绳挂安全带，才允许拆除安全支架，钢结构加工制作厂家，并进行其上方剩余檩条的安装。

13、在安装墙板时，使用的移动脚手架的每层操作平台要固定牢固，并做防滑措施，拉好防护绳，扣好安全带。

14、移动脚手架与墙体有两个以上拉接点，并在外侧设两道抛撑。抛撑需固定在坚实有承载力的地面上。

15、移动前要清除前方道路的障碍物，填平坑洼地，压实路面方可向前移动

16、在实施每一项任务前，应对安装工人反复讲明安全事项。

3.重新检查预热温度，如温度不够应重新加热，使之符合要求。

4.装焊垫板及引弧板，其表面清洁程度要求与坡口表面相同，湖北钢结构加工制作，垫板与母材应贴紧

，钢结构加工制作供应厂家，引弧板与母材焊接应牢固。

5.焊接:层的焊道应封住坡口内母材与垫板的连接处，然后逐道逐层累焊至填满坡口，每道焊缝焊完后，都必须清除焊渣及飞溅物，出现焊接缺陷应及时磨去并修补。

皇东钢结构售后好-钢结构加工制作厂家-湖北钢结构加工制作由河南皇东钢结构工程有限公司提供。皇东钢结构售后好-钢结构加工制作厂家-湖北钢结构加工制作是河南皇东钢结构工程有限公司（[www.hnhdgjg.com](http://www.hnhdgjg.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：于经理。同时本公司（[www.hnsyxdl.com](http://www.hnsyxdl.com)）还是从事焊接仓厂家，焊接仓价格，焊接仓报价的厂家，欢迎来电咨询。