

降水工程施工队 杭州降水工程 阳光钻井

产品名称	降水工程施工队 杭州降水工程 阳光钻井
公司名称	杭州瑞祥建筑安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山工业园瑞祥建筑安装工程
联系电话	13516771127 13516771127

产品详情

基坑周边地面出现裂缝、沉降

应急措施：

- 1、立即停止坑内降水。
- 2、迅速用水泥浆灌缝，降水工程多少钱，同时用薄膜等防雨物质将裂缝修补处覆盖，避免雨水流入。
- 3、观察裂缝发展情况，必要时对地面进行钻孔灌砂或补浆、

外围建筑物、构筑物沉降或倾斜

应急措施：

- 1、应立即停止土方开挖及降水（必要时回填土方）、同时分析产生沉降或倾斜原因。
- 2、增设建筑物边水位观察井，并增加坑外回管井回灌补水，及时恢复坑外地下水位。
- 3、必要时进行压力注浆对建筑旧基础下土方进行土体加固

1、大型土方施工，应在基坑顶四周设置临时排水沟或截水沟，其截面宜为300~400m（宽）×400mm（深），纵向坡度宜为0.5%。临时排水沟或截水沟的设置应尽量与性排水设施相结合。

2、在地下水位较低和土质较好的情况下，基坑底四周设置排水沟、集水井，采用明沟排水的方法，必要时可在中间加设小支沟与边沟连通。排水沟的截面宜为300~400m（宽）×400mm（深），纵向坡度宜为0.5%。集水井的截面宜为600mm（长）×600mm（宽）×1000mm（深），@20~30m设一个。基坑底地下水由排水沟流入集水井，然后用高扬程潜水泵排走。

3、当地下水较大而土质属细砂、粉砂土时，降水工程报价，基坑挖土容易产生流砂现象，降水工程施工队，需用围蔽截水和人工降低地下水位等方法。

4、围蔽截水的施工方法可以选择钢板桩、钢筋混凝土排桩、地下连续墙、定喷桩幕墙、旋喷桩、深层搅拌桩等，其可根据施工地形、水文地质资料和施工方法等确定，并在施工组织设计中确定。

5、采用人工降低地下水位的方法，应根据挖土的深度和规模，选择钻孔集水井降水或轻型井点降水，其井点的布置数量和形式，要根据含水层渗透系数和涌水量计算确定，并相应配套抽水设备。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

长兴厚圣钻井工程施工服务部：专业从事钻深井、打深井、地源热泵井、水源热泵井，工程降水、降水工程、深井降水、管井降水设备销售及安装等业务，经过多年不懈努力，凭借过硬的技术、完善的服务、良好的信誉，现发展成为一家具有良好口碑的专业钻井安装工程企业。现有液压钻井设备11台、框架钻井设备6台，钻石机井设备2台，钻杆17600米。可钻各种口径深井20~380米。整合优势资源，着眼未来，为广大企事业单位提供服务，现面向江苏，上海，浙江和安徽等地区提供钻井、打井等业务。

1.钻深井业务：可钻各种深井20-380米，出水量2-100吨/每小时，杭州降水工程，24小时不间断供水。可广泛满足工厂机器冷却、过滤、清洗及浴场、养殖、水温空调配置、民用等大量用水需求。

2.降水井业务：承接道路、高架、市政污水管道、马路铁路下穿、人防、深基坑降水、船闸施工降水、泵站施工降水、建筑等工程降水业务。根据需求可选择深井降水（大口径降水），轻型井点降水（插钢管真空泵降水）及小井降水。

长兴厚圣钻井工程秉承诚信为根本、创新求发展、持之以恒、锐意进取的精神，愿与各界朋友广泛交流、精诚合作，发展新事业、共创新辉煌。

降水工程施工队-杭州降水工程-阳光钻井由杭州瑞祥建筑安装工程有限公司提供。降水工程施工队-杭州降水工程-阳光钻井是杭州瑞祥建筑安装工程有限公司（www.hzygzj.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：臧经理。