

厂房强夯施工工程 德翔精益求精 强夯施工

产品名称	厂房强夯施工工程 德翔精益求精 强夯施工
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

强夯施工施工地基加固处理的介绍：

地基加固处理可以进步地基承载力和稳定性，有些地基工程将来是要做楼房，假如根底工程没有做好，后期有多风险应该可以幻想到，高填埋强夯施工，有的工程是用来做高速公路、桥梁、飞机场等，这些当地都是与人休戚相关的，万事要以安全榜首，所以地基加固规范才是建筑行业开展的条件。德州德翔地基基础工程有限公司是一家专业强夯施工施工的厂家，大家如有需要欢迎大家致电咨询。希望以上的讲解，对您有所帮助，强夯施工，感谢您的支持。

操作强夯地基作业时需要注意的安全事项：

事项1、强夯机驾驶室必须装安全网。

事项2、夯点就位后必须离地500mm内稳锤，厂房强夯施工工程，以检查制动带（闸带）抱紧情况和龙门架支承稳定情况。

事项3、挂钩的人员必须等吊钩停稳后才到锤上挂钩。

事项4、挂钩人员手扶的地方必须在钩头旋转区以外。

事项5、指挥人员必须随时随地检查发现吊车不安全状态和不安全环节，包括一些安全隐患等。

强夯施工的质量的检验：

检验1、检查强夯施工过程中的各项测试数据和施工记录，不符合设计要求应补夯和采取其它有效措施。

检验2、强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基质量进行检验。对于碎石土和砂土地基，其间隔可取1~2周;低饱和度的粉土和黏性土地基可取2~4周。

检验3、质量检验的方法，码头强夯施工厂家，宜根据土性选用原位测试和室内土工试验。对于一般工程应采取两种或两种以上的方法进行检验;对于重要工程项目应增加检验项目，也可做现场大压板载荷试验。

检验4、质量检验的数量应根据场地复杂程度和建筑的重要性确定，对于简单场地上的一般建筑物，每个建筑物地基的检验点不应少于3处;对于复杂场地或重要建筑物地基应增加检验点数。检验深度应不小于设计处理的深度。

厂房强夯施工工程-德翔精益求精-强夯施工由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司（www.dxqhdj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！