

风管生产线 宣城风管 合肥润东 快速供货

产品名称	风管生产线 宣城风管 合肥润东 快速供货
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

产品详情

通风及空调系统质量通病及原因分析

设计通病

空调风系统

送风口与回风口相距太近，致使大部分气流未经过空调区直接吸入空调系统回风口，造成气流短路。

送风口与排风口相距太近，致使大部分气流未经过空调区直接吸入空调系统排风口，排烟风管，造成冷量浪费。

空调设备振动与噪声

冷冻机房设在屋顶或空调房间隔壁，又不采取有效的防振、防噪措施，致使周围房间受影响。

消防机械防烟

前室机械加压送风口尺寸太小，致使送风口风速过大。

镀锌钢板风管制作过程中有哪些细节应注意

弯管导流叶片：

为减少系统的局部阻力，保证通风效果，对通风管道中的弯管、变径管、三通及风管套管等部件的加工制作要重点关注。当矩形风管采用内外弧形弯头时，风管生产线，风管的内弧半径 r 与弯管边长 a 之比应有 $r/a < 0.25$ ；当 $a < 500$ mm，且 $r/a > 0.25$ 时，须设置导流叶片，其弧度应与弯头自身的弧度相等。当采用内弧线矩形弯头、内斜线矩形弯头时，宣城风管，如弯头的平面边长 $a < 500$ mm，则必须加设导流叶片。

自然排烟设施不具备排烟作用，分析其原因主要有以下几个方面：

- 1、自然排烟窗的设置位置不当。从自然排烟效果考虑，排烟窗应尽量靠近墙的上部设置，目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部，而是下部，距顶板、吊顶的距离较大，不利于自然排烟。
- 2、自然排烟窗的开窗面积达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定，但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算，或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内，导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求，直接影响排烟效果。

风管生产线-宣城风管-合肥润东-快速供货由合肥润东机械设备安装有限公司提供。合肥润东机械设备安装有限公司（www.ahrundong.com）是一家从事“风管,矩形风管,螺旋风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润东”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥润东在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！