

克拉玛依消石灰生产线零售诚信企业推荐“本信息长期有效”

产品名称	克拉玛依消石灰生产线零售诚信企业推荐“本信息长期有效”
公司名称	郑州市宏宇钙业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区高速引路昆仑路2号
联系电话	15003875558 15003875558

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市宏宇钙业机械有限公司

石灰厂利润低用这款石灰消化机试试看

石灰厂利润低用这款石灰消化机试试看，这款石灰消化机排渣效果非常好，提升了成品粉价值，更重要的是采用水循环收尘满足需求的同时降低了运行成本。

氧化钙制氢氧化钙工艺流程中水循环收尘通过循环系统对产生的水除尘的含有钙粉的废水进行二次回收利用，减少了传统水除尘系统的废水对环境的二次污染，并且减少了原材料的耗损，大幅度提升了原材料的利用率。相对于传统的脉冲除尘设备降低了投资成本，降代了原材料耗损，降低了后期维修难度及费用，改善了生产车间及对周边环境的严重污染。仅这一块儿这套氢氧化钙生产线设备帮我节省了一大笔开资的同时能够持续生产，不用为不达标三天两头要歇业整顿而闹心，利润自然提升便是必然。

可算认识了灰钙分选机石灰分选机

可算认识了灰钙分选机石灰分选机，石灰分选机主要由一个类似双进风的旋风筒的外壳和一个带有涡流叶片的转子及传动装置三部分组成，主要功能是分选出成品灰粉，灰钙分选机的工作原理那是太复杂了，具体的你在购买灰钙分选机时灰钙分选机生产厂家宏宇钙业会给你详细说明。生石灰化灰机百科石灰

石灰消化机是我公司的主要产品，我们一直致力于为顾客提供高质量的石灰消化机。在石灰消化机安装完毕后需要进行必要的试车检查工作：

无负荷试车

1、运转5~10分钟，消石灰生产线零售，检查筒体前后串动情况及滚圈和托轮有无咬边现象。

2、运行30分钟后检查各运转部位是否正常，无问题继续试车。

3、试车4小时应达到：滑动轴承和滚动轴承温度不大于规定；电机温度正常，电流稳定；机体无串动，滚圈与托轮不磨边；大小齿轮捏合良好；减速机及其他各传动部件运转平稳。

负荷试车

1、负荷试车24小时内，连续运转正常为合格。

2、向筒体内注水，其液面接近出灰口。

3、符合试车的开车步骤，按岗位操作规程执行。

4、负荷试车除检查无负荷试车项目要求外，尚须检查筒体及各处有无渗漏，电机电流不超过额定值，温升不超过50。

认真执行石灰消化机试车步骤将对设备作业时的正常运行与寿命提供保障。

克拉玛依消石灰生产线零售诚信企业推荐“本信息长期有效”由郑州市宏宇钙业机械有限公司提供。郑州市宏宇钙业机械有限公司（www.hongyugaiye.com）为客户提供“氢氧化钙生产线,氧化钙生产线,灰钙粉生产线,灰钙机”等业务，公司拥有“宏宇钙业”等品牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.hygykk.com）还是从事河南氧化钙设备，郑州氢氧化钙设备，氧化钙设备厂家的厂家，欢迎来电咨询。