

阳台玻璃雨棚 合肥畅隆 铜陵玻璃雨棚

产品名称	阳台玻璃雨棚 合肥畅隆 铜陵玻璃雨棚
公司名称	合肥畅隆智能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层
联系电话	13966755728

产品详情

对接雨棚焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板，其材质和波口型式与焊件相同，焊后气割切除并磨平。校准检验：悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度；受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂；悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。一般我们所说的雨棚寿命指的是它的总共使用时长，比如同一款雨棚，一个是一年四季都在使用和另一个是一年中偶尔使用，一直在使用的可能只能用5年，而偶尔使用的则可能可以使用10年，虽然差别这么大，铜陵玻璃雨棚，但实际的使用时间却是一样的。雨棚以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的、底标高线，一一焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时，玻璃雨棚工程，先焊接头并矫直。

雨棚按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及的水平、垂直位置，厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪，玻璃临时固定后进行调整，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。雨棚修补检验，局部修补检验。玻璃清洗，确定各个部位都没有问题之后进行整体清洗玻璃尘垢，必要时用溶剂擦拭

玻璃，等待验收。雨棚加工准备及下料按照施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量 and 加工余量，根据放样作样板。钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。

雨棚偏差不可超出要求偏差。玻璃生产加工时要精抛四边，阳台玻璃雨棚，玻璃规格L小于或等于两米，尺寸公差 ± 1.5 mm；L超过两米，小于或等于5米，尺寸公差 ± 1.5 毫米，玻璃雨棚安装，直线尺寸公差为 ± 2.0 mm。雨棚夹层玻璃生产加工制做安装：按设计方案规定融合评测规格明确玻璃规格，及其的水准、竖直部位，生产厂家生产加工制做。安装不锈钢板玻璃爪，玻璃临时性固定不动后开展调节，调节规范横平、垂直于、面平。偏差不可超出要求偏差。雨棚生产加工提前准备及下料依照施工图纸放样，放样和号料时要预埋电焊焊接收拢量和进给量，依据放样作样板。不锈钢板材纠正：不锈钢板材下料前务必先开展纠正，纠正后的偏差值不可超出标准要求的容许偏差值，以确保下料的品质。

阳台玻璃雨棚-合肥畅隆(在线咨询)-铜陵玻璃雨棚由合肥畅隆智能工程有限公司提供。“雨棚，钢结构雨棚，玻璃雨棚”就选合肥畅隆智能工程有限公司(hfclzngc.com)，公司位于：安徽省合肥市黄山路588号大溪地现代城5C栋9层，多年来，合肥畅隆坚持为客户提供好的服务，联系人：梅经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥畅隆期待成为您的长期合作伙伴！