

日喀则地区高压开关柜 高压开关柜生产厂家 鑫川电

产品名称	日喀则地区高压开关柜 高压开关柜生产厂家 鑫川电
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：成都鑫川机电设备有限公司

高压开关柜操作程序

虽然开关柜设计已保证开关设备各部分操作顺序正确的联锁，高压开关柜供应厂家，但是操作人员对开关设备进行操作时，仍应严格按操作规程和相关要求进行，不应随意操作，更不应在操作受阻时不加分析强行操作，高压开关柜厂，否则容易造成设备损坏，甚至引起事故。

高压开关柜送电操作程序：

- (1) 关闭所有柜门及后封板，并锁好。
- (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内，逆时针旋转约90°，使接地开关处于分闸位置，取出操作手柄，操作孔处联锁板自动弹回，遮住操作孔，开关柜后门闭锁。
- (3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。正常时微机保护装置电源灯亮，手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮，如所有指示灯均不亮，则打开上柜门，确认各母线电源开关是否合上，如已合上各指示灯仍不亮，则需检查控制回路。

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，日喀则地区高压开关柜，检测设备完善。

高压开关柜安装、检修验收有哪些注意事项？

高压开关柜安装、检修验收注意事项有如下几点：

- 1、开关柜的固定及与预埋槽钢的接地应可靠，部件完整；
- 2、手车在试验位置、工作位置的指示清晰，机械、电气闭锁正确可靠；
- 3、开关柜内一次、二次电气设备应齐全完好，型号、规范应符合电气施工设计图要求，且应符合国家及行业现行验收标准规范的各项规定；
- 4、真空断路器灭弧室安装应垂直，固定牢固，无裂痕、污损；
- 5、断路器主触头的行程、超程、三相同期和导电回路接触电阻值应符合产品技术要求；
- 6、所有二次回路接线应准确，二次回路的插件接触可靠，标志齐全清晰，绝缘符合安全运行要求；
- 7、柜内母线表面应光洁平整，不应有变形和扭曲现象；
- 8、开关柜内一、二次设备的电气试验、操作及联动试验正确合格，高压开关柜生产厂家，符合设计要求；
- 9、柜内照明装置齐全，加热器工作正常，断路器的操作电源完好，并且有各自的独立控制开关。

鑫川机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

高压开关柜“五防”装置设置的基本原则有哪些？

为防止误分、误合断路器可采用提示性闭锁，即通常采用的红、绿牌或专用钥匙对应锁定闭锁。其余四防必须使用强制性闭锁。开关柜的“五防”优先采用机械程序闭锁，“五防”闭锁应不影响断路器分（合）闸速度特性。

手车式（移开式）高压开关柜有哪些形式？

按断路器手车的安装方式手车式高压开关柜可分为落地式和中置式。

落地式手车直接在柜部的导轨上移动，手车操作一般采用直接推、拉移动方式，也可以采用机械方式进行推、拉。落地式手车的断路器可采用油断路器、SF₆断路器、真空断路器。断路器一般配用弹簧储能的操作机构。

鑫川机电设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发埋地式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现

了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

日喀则地区高压开关柜-高压开关柜生产厂家-鑫川电(推荐商家)由成都鑫川机电设备有限公司提供。日喀则地区高压开关柜-高压开关柜生产厂家-鑫川电(推荐商家)是成都鑫川机电设备有限公司(www.xcdjdgw.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:罗大彬。同时本公司(www.xcddlaz.com)还是从事四川电力安装,四川电力安装厂家,四川电力安装哪家好的厂家,欢迎来电咨询。