

潮州厂房降温通风工程 厂房降温 厂房降温通风工程施工

产品名称	潮州厂房降温通风工程 厂房降温 厂房降温通风工程施工
公司名称	广州尚宇空调通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街107国道(花都段)58号1栋101室
联系电话	13926264581

产品详情

成本太高昂，而且要封闭空间，不利于空气流通。

针对汽车制造工厂本身的特点，提出了整体节能降温和定点区域送风降温相结合的方案，有效的解决了汽车工厂通风降温的难题。

厂房降温通风设备湿帘冷风机是将风机科技与直接式蒸发冷却技术相结合研制出的新一代环保、尚宇型降温设备，汽车生产车间在安装运行厂房降温通风设备后，整体通风效果得到大大的改善。

广州尚宇空调通风设备有限公司专业从事厂房降温、通风服务行业，现已为6000多家企业提供过专业的服务，是目前此类降温、通风工程产品专业的服务商。公司倡导低碳、节能的现代企业精神，注重客户需求，关注客户及自身的可持续发展，科技创新，精益求精，在现代工业面临日渐招工难的背景下，厂房降温通风工程施工，提供的空气处理方案，帮助企业改善生产环境，关心员工，潮州厂房降温通风工程，为企业的健康发展创造十分经济而又以人为本的软实力，并不断践行节能环保之社会义务。

工厂房通风系统建议可按下述原则进行设计及构造：

(1)将工厂房通风系统高侧排风窗的位置设在紧靠厂房的檐口部位，排风窗上部严禁留有实墙面，避免产生涡流而导致飘雨。

(2)将工厂房通风系统高侧排风窗的垂直挡风板加高，设计成象全封闭式矩形通风天窗的挡风板一样，挡风板上部折向屋面成倾斜状，以防止任何角度的飘雨。

(3)在厂房通风系统高侧排风窗下口部位的墙面与垂直挡风板之间，增设水平遮风板，且不留设排雨水的缝隙。这样一方面可避免风雨由缝隙灌入厂房内，另一方面还可避免大量带尘雨水由缝隙下泻污染墙面及下部侧窗，对厂区外环境不利。建议设置水落管，厂房降温通风工程公司，做有组织排水处理。近些年来，通风天窗出现的类型较多，除上述几种类型外，常用的还有横向天窗、井式天窗、球形天窗等。其中球形天窗亦属全封闭式的，不会产生飘雨现象；其他几种类型天窗飘雨的部位及原因与矩形天窗类似，故均可参照本文前述的分析及改进原则予以治理。

风管的安装

1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。

2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成一定的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

风阀的安装

1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。

2、风阀的安装同风管的安装，厂房降温通风工程方案，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。

3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。

4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

潮州厂房降温通风工程-厂房降温-厂房降温通风工程施工由广州尚宇空调通风设备有限公司提供。广州尚宇空调通风设备有限公司（www.gzshangyu.cn）是广东广州,环保项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州尚宇领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州尚宇更加美好的未来。