

# 体育场塑胶跑道施工 潍坊塑胶跑道施工 天津鼎亚体育设施

产品名称	体育场塑胶跑道施工 潍坊塑胶跑道施工 天津鼎亚体育设施
公司名称	天津鼎亚体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区华明街道明湖苑25号楼1门101室
联系电话	15922139916

## 产品详情

### 幼儿园塑胶跑道施工注意事项

#### 施工注意事项（手工）

- (a)、施工温度5 - 35 ，温度过高或过低，影响施工。
- (b)、使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。
- (c)、混料搅拌一定要充分均匀。
- (d)、每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。
- (e)、修边时一定要整齐。
- (f)、一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多；大的用量少，小的用量多。底层颗粒：单组份胶水 = 6 : 1；面层幼儿园塑胶跑道颗粒：单组份胶水 = 6 : 1，催化剂一般不需要加，邯郸塑胶跑道施工，如环境温度低于10 时，可适当加入2-5‰。
- (g)、做好颗粒层，固化后需在面上滚涂一层胶水后才能摊铺幼儿园塑胶跑道颗粒，否则两层接触面间粘贴强度不够，容易分离。

(h)、场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

100m直跑道共有8条跑道，每道宽1

### 100m直跑道

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，混合型塑胶跑道施工，局部位于400m跑道中，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

### 跳远场

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，助跑跑道宽1.22m，跑道做法同主跑道，起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

塑胶跑道施工公司实行施工现场标准化是实现安全生产的根本措施，是体现整个施工队伍技术的有效途径。所以，要根据实际情况制定相应措施。

### 塑胶跑道施工

- 1、要加强对参加施工人员进行安全意识教育，体育场塑胶跑道施工，要严格遵守国家部、省有关安全法规以及公司有关安全技术规程和规定，所有职工都要把安全工作放在首位来对待，在施工中要做到“一管、二定、三检查、四不放过”。
- 2、塑胶跑道施工公司施工期间，设立安全小组，保持与有关部门的联系，搞好交通组织工作，确保施工期间行人和车辆进出工地的安全。
- 3、工地负责人为施工安全直接责任人，负责施工现场（含生活区）的安全工作，对施工安全行监督检查职能，并对安全事故负领导责任。
- 4、安全责任人（含安全领导责任人及安全直接责任人）应经常进行安全教育，指导作业人员遵守机械操作规程，定期检查机械安全性能或安全装置，检查特种工序带证上岗制度的落实情况。

- 5、安全责任人应加强对施工现场以及工地宿舍的环境卫生、饮食卫生、治安防火等方面工作的管理，防止各种意外事故的发生。
- 6、在行人稠密区施工时，塑胶跑道施工公司应设置施工标志，尽可能减少施工对行人的干扰，塑胶跑道施工哪家好，注意施工安全。
- 7、施工期间路口及交叉路口必须设置明显的规范路标或路牌，车辆施工进出路口时必须有安全人员穿上反光衣值班。
- 8、施工期间夜间进出路口要设置交通指示灯以策安全。
- 9、生产区施工用电，照明用电、电线分开架设。
- 10、电动工具必须装设漏电保护器。
- 11、电动工具的用线，选用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆。
- 12、电线架设，一般线高度4米，车道线高度7米。

体育场塑胶跑道施工-潍坊塑胶跑道施工-天津鼎亚体育设施由天津鼎亚体育设施工程有限公司提供。天津鼎亚体育设施工程有限公司（[www.dingyatiyu.com](http://www.dingyatiyu.com)）是天津天津市,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎亚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎亚更加美好的未来。