

# 安徽格致专业生产安装 雨水收集模块装置 陕西雨水收集模块

产品名称	安徽格致专业生产安装 雨水收集模块装置 陕西雨水收集模块
公司名称	安徽省格致绿色建筑设计有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区振兴路1499号联东U谷12-3 栋
联系电话	17730006146 17730006146

## 产品详情

组装完成的模块蓄水池：雨水蓄水模块结构简易轻便，通过模块组合，可以在地下快速搭建不同大小的雨水蓄水池。模块蓄水池在完成蓄水的同时，能形成稳定的结构空间，具有很强的承压能力，雨水收集模块装置，所以水池上面可以作为停车场、绿地等；雨水蓄水模块还可以组合成快速排水通道，实现广场、道路排水的目的。雨水收集模块设计比较灵活，采用的是拼接组合的方式，陕西雨水收集模块，在一定程度上节省了时间成本、人工成本、运输成本和设备后期维护成本；而玻璃钢水箱、不锈钢水箱、混凝土水池设计比较复杂，pp雨水收集模块价格，所需成本相对于雨水收集模块而言相对偏高，在作用相关相当时，我们应考虑成本较少的雨水收集系统。储存在雨水蓄水模块中的雨水，经过其他雨水处理设备的过滤、消毒后可用于浇洒路面、水景补水，雨水收集模块厂家，浇灌草坪。也可通过蓄水池将雨水下渗，达到补充地下水资源，改善生态环境的目的。

雨水蓄水模块可以在绝大多数情况下取代混凝土地下蓄水池、玻璃钢蓄水池。只有在一些特殊环境，蓄水模块使用受到限制的情况下，考虑使用混凝土地下蓄水池或地下室（地下机房）内设置蓄水箱。建海绵城市雨水蓄水改造的施工方法。铺设复合土工布为了加强蓄水池的密闭性，将土工布焊接成整张复合土工膜，并在上边用墨线打好折痕，铺设过程中应避免硬物刮破焊口。土工膜是池体的重要组成部分之一，在施工当中应该保护土工膜完好性，避免其受到磨损、损坏。铺设完成后，要对土工膜进行检查，看是否有损坏的部分，如有损坏，进行修补。雨水收集模块简介：雨水收集模块是一种采用PP环保再生材料制作而成的塑料模块，深埋地下用以收集雨水。PP模块是一种可以用来储存雨水的一种新型材料，它具有强的承压能力；具有水浸泡无析出物、无异味，且具有强的耐强酸、强碱性。

雨水收集模块的优势1、不占用宝贵的空间:PP雨水模块安装于地下，可按需设置于绿化、道路、广场、停车场、运动场地下、不占用地面空间，且不影响景观效果。2、洁净水存储:雨水进去PP模块前经过弃流、过滤，模块内的水保持在极佳条件下，并有足够的有氧活动的空间这可防止因雨水停滞而产生的影响水质的厌氧细菌。3、环保产品:100%循环利用材料制造，安全无污染，有利于改善存贮水质。4、创建园林水库:雨水PP模块可以创建免维护的贮水库，全年不间断的收集雨水，为园林绿化浇灌提供大量的水源。和传统浇灌方式比较，年可节省大量资金。

安徽格致专业生产安装-雨水收集模块装置-陕西雨水收集模块由安徽省格致绿色建筑设计有限公司提供。安徽省格致绿色建筑设计有限公司（[www.gazeyushui.com](http://www.gazeyushui.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进格致和您携手步入辉煌，共创美好未来！