

河北无收缩灌浆料厂

产品名称	河北无收缩灌浆料厂
公司名称	北京华泥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾工业开发区
联系电话	13811712604

产品详情

施工养护措施

灌浆时，日平均温度不应低于5℃，无收缩灌浆料厂，灌浆完毕后及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时，水泥基灌浆材料的表面应覆盖严密，保持塑料薄膜内有凝结水。灌浆料表面不便浇水时，可喷洒养护剂。

应保持灌浆材料处于湿润状态，养护时间不得少于7d。

当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时，养护措施应根据产品要求的方法执行。

冬季施工，环境温度低于-5℃时，应采用热水拌和灌浆料，水温在50~70℃之间，以保证灌浆料的入模温度大于5℃。工程对强度增长无特殊要求时，灌浆完毕后及时覆盖塑料薄膜并加盖保温材料。起始养护温度不应低于5℃。在负温度条件养护时不得浇水。

拆模后水泥基灌浆材料表面温度与环境温度之差大于20℃时，应采用保温材料覆盖养护。

如需了解更多灌浆料的相关信息，欢迎关注华泥新材料网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

设备基础二次灌浆

灌浆前，应与灌浆材料接触的设备底板和混凝土基础表面清理干净，不得有松动的碎石、浮浆、浮

灰、油污、蜡质等。灌浆前24h，基础混凝土表面应充分润湿，灌浆前1h，清除积水。

二次灌浆时，应从一侧进行灌浆，直到从另一侧溢出为止，不得从相对两侧同时进行灌浆。灌浆开始后，必须连续进行，并尽可能缩短灌浆时间。

轨道基础或灌浆距离较长时，视实际工程情况可分段施工，每段长度不应超过5米。如设备底板具有复杂结构，宜采用压力灌浆。

在灌浆过程中严禁振捣，必要时可采用灌浆助推器，助推器沿浆体流动方向的底面推动灌浆材料，严禁从灌浆层的中、上部推动。

设备基础灌浆完毕后，宜在灌浆料初凝后沿底板边缘向外地人切45°斜角，如无法进行切边处理的，应在初凝后用抹...将灌浆层表面压光。

华泥新材料专业供应灌浆料，以上信息由华泥新材料为您提供。

高强灌浆料

高强灌浆料是以高强度材料为骨料，以水泥作为结合剂，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用。

技术特点

- 1、早强高强：一天强度可达到50mPa以上，浇注完毕一天后即可运行生产。
- 2、自流态：高流动性和高自密性，直接灌入设备基础，无需振捣便可自动填充到设备基础的全部间隙。
- 3、微膨胀：材料的微膨胀性能可以保证设备与基础之间紧密接触牢靠。
- 4、抗油渗：在机油中浸泡30天后其强度不降低。
- 5、耐久性好：200万次疲劳试验，50次冻融循环试验强度无明显变化。
- 6、容易施工：施工现场只需加水搅拌即可使用。

华泥新材料——专业灌浆料供应商，我们为您带来以上信息。

河北无收缩灌浆料厂由北京华泥新材料科技有限公司提供。河北无收缩灌浆料厂是北京华泥新材料科技有限公司（www.bjhuani.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。