

200米标准塑胶跑道施工 立美体育 仁化塑胶跑道施工

产品名称	200米标准塑胶跑道施工 立美体育 仁化塑胶跑道施工
公司名称	东莞市立美体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道罗沙社区新兴北路7号
联系电话	18024330488 18024330488

产品详情

塑胶跑道施工的施工工艺是怎样的？

塑胶跑道施工作为体育施工项目，施工工艺十分讲究。塑胶跑道施工在施工时十分怕水，因此在施工时要注意天气的状况选择施工。涂胶是塑胶跑道施工施工工艺中很重要的一步，在粘胶时特别要注意胶面的厚度来控制误差，塑胶跑道施工排水设计很重要，在保证平整的基础上，铺设跨度尽量要大。基层密度一定要够，这样才可避免气泡，后再测量平整度，立美体育有着严格的施工要求，施工合格率能达到95%以上，有需要也可以找立美体育合作。

塑胶跑道的分类——立美体育——带您了解

塑胶跑道依据其工程施工的构造、用材可分成:

预制构件型塑胶跑道 全塑形塑胶跑道 复合型塑胶跑道
复合性塑胶跑道透气性型塑胶跑道EPDM塑胶跑道

预制构件型塑胶跑道和全塑形塑胶跑道以其无法比拟的出色特性是技术专业的田径运动场的常见种类，但其价钱之高，是通常的大中小学所不可以承担的;

复合型塑胶跑道和复合性塑胶跑道特性接近全塑形与透气性型中间，价钱要略低于全塑形等塑胶跑道，但也比透气性型高了许多，对基本规定较高;

透气性型塑胶跑道的特性彻底能够超过GB/14833-九十三各类指标值，并且透气性透水性，工期短，维护保养翻修也较非常容易，性价比高大，都是大中小学的优选；

EPDM塑胶跑道则主要用于中小学或者幼稚园等非标的运动场。

塑胶跑道建造标准——立美体育——带您了解

塑胶跑道施工沥清或混泥土应站大部分，基础做法与公路工程施工相一致。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶混凝土垫层厚薄同样，可塑性均匀，对基础的质量要求得出：

坡度:横着<1%(拐弯8‰、直道5‰、半圆元素原素区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.6%，表面应整平光滑、污水管道顺畅。

平整度:平整度达标率在98%上下，3米标尺误差3mm。

精准定位:为精准建筑施工及画线务必，应用牢固与众不同标识物标出运动场地场地的4个半圆元素原素断开点和2个圆心。