

# 中埋式橡胶止水带生产依据

产品名称	中埋式橡胶止水带生产依据
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

要想完成外贴式橡胶止水带防水、保温、隔热等多种功用，必需分两步走，先做保温层，再做防水层，施工工序多达7~8道，本钱造价高，节能效果不理想，以至还存在易燃、漏雨渗水、脱层开裂等风险。为此，公司针对传统桥梁资料及施工做法停止改良创新，应用轻骨料、高保温性、不熄灭、寿命长的防水保温资料，胜利完成阻燃、保温、防水一体化，节约了施工工期，根绝了防水层普遍存在的窜水现象。同时，经过改动资料比例，将传统保温施工工序烦琐为4道工序，即黏结外贴式橡胶止水带防水层、防水保温找坡层、防水保温层和防水维护层，有效提升屋面抗裂性能和变形才能，施工速度快、综合本钱低。

**防大雨应急措施：**及时收听天气预告，控制雨天降临的信息。对易发作风险地段停止提早防护，假如地势低，易集水，为保证基坑不被灌水停止砌砖构成挡水围堰；为保证不受泥浆冲刷已清出的基底于开挖段坡脚处设截水沟，并于水沟后设砂袋停止围挡；为保证箱体不受泥浆冲刷，于回填土坡脚处2m远设挡土墙。下面详细阐明在雨季中地铁明、暗挖段中中埋式橡胶止水带的施工措施

- (1)基坑开挖过程中随挖随设置基坑周边排水沟及集水井,坑内积水经沉淀后沿水沟流入大口井中抽出。
  - (2)基坑集水井每施工段设置2个,间距约15m。
  - (3)空中排水沟沿冠梁外边设置,断面尺寸0.3m×0.2m,自西向东排入市政污水井。(4)空中排水沟内水在排入市政污水井前先排至洗车台沉淀池内,经沉淀后将清水排入污水井,所沉淀的淤泥定期清算由泥浆车运走
- 对于中埋式止水带进行接头时，我们需要准备以下工具即可：角磨机一个；专用胶水一瓶；干净的布一块。具体操作步骤如下所示：一：先用角磨机打磨需要接头的中埋式止水带的两端，这是步，也是重要的一步。将止水带的厚度沿长度方向分别磨去一半，比如止水带厚度为10mm，我们磨去一半，剩余厚度即为5mm；磨去长度以十公分左右为宜，不要太短。具体打磨前后效果见下面图片对比。
- 第二：用干净的布将新产生面上的橡胶杂质清理干净，保持表面无杂质；
- 第三：在新产生的面上涂抹橡胶止水带接头专用胶水，新出现的两个截面上都需涂抹胶水。后：将新产生的两个面对在一起，使之合二为一，并保证两者之间不发生相对位移，然后压3-5分钟，待胶水凝固后即可