

芜湖工厂消防施工 纳川消防 工厂消防施工公司报价

产品名称	芜湖工厂消防施工 纳川消防 工厂消防施工公司报价
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防水泵应该怎样进行调试

纳川消防向大家分享消防水泵的调试：水泵机组及附件安装完毕后，需进行单机试验，在有条件的情况下，应进行带负荷试验。

消防水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行：

- (1) 检查配电柜是否符合要求，及电机接线端子是否符合消防水泵要求。
- (2) 将电机与消防水泵联轴器的键拆下，使电机与消防水泵脱离。
- (3) 将电机进行点试车，检查转向及声音是否正常。
- (4) 将电机与消防水泵用键连接起来，手动盘车，检查消防水泵转动时是否有杂音。
- (5) 对消防水泵机组进行点试车。在消防水泵没有水的情况下，不易长时间启动消防水泵，以免损坏水泵的轴承。
- (6) 将消防水泵的管网管路闸阀关闭，工厂消防施工报价，打开试验管道闸门。启动消防水泵机组，观察管道上的压力表数值，并对试验管道的闸阀进行调节，用来控制管道压力，使管道压力达到水泵正常工作的压力值。
- (7) 观察安全阀启动压力值，并对安全阀调节，使安全阀启动压力值为消防水泵工作压力值的1.1倍。
- (8) 检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。
- (9) 填写消防水泵单机试车单。

消防管道操作工艺

纳川消防为大家分享消防管道操作工艺：

消防管道安装准备：

- 1、认真熟悉消防管道安装图纸，根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料，测量尺寸，绘制草图，预制加工。
- 2、核对有关消防管道消防管道专业图纸，查看各种消防管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当，及时与设计人员研究解决，工厂消防施工哪家好，办理洽商手续。
- 3、检查消防管道预埋件和预留洞是否准确。
- 4、检查消防管道管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
- 5、要安排合理的消防管道施工顺序，避免工种交叉作业干扰，工厂消防施工公司报价，影响施工。

消防工程施工中，芜湖工厂消防施工，消防喷头应该如何安装？

纳川消防向大家介绍消防喷头的安装：

- 1.在安装消防喷头前，管道系统应经过试压、冲洗。
- 2.消防喷头在安装时，应使用专用扳手，严禁利用消防喷头的框架施拧。如消防喷头的框架，溅水盘变形或释放原件损伤时，应换上规格、型号相同的消防喷头，当消防喷头孔口小于DN10时，在干管上应安装过滤器，以免杂物进入消防管道，使孔口堵塞。
- 3.消防喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要紧贴吊顶，走廊单排的喷头两翼应横向安装。

芜湖工厂消防施工-纳川消防-工厂消防施工公司报价由芜湖纳川消防工程有限公司提供。“芜湖消防改造,芜湖消防维保,芜湖消防验收”就选芜湖纳川消防工程有限公司（www.whncxf.cn），公司位于：芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室，多年来，纳川消防坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。纳川消防期待成为您的长期合作伙伴！