

# 安徽万博专业团队 办公楼拆除费用 淮南拆除

产品名称	安徽万博专业团队 办公楼拆除费用 淮南拆除
公司名称	安徽万博建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区滨湖世纪城
联系电话	15156578686

## 产品详情

拆除施工应分段进行，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。楼板上严禁多人聚集或堆放材料。拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道宽度为1.5~2米左右，以满足运输东西通畅的必要，作业通道内不得堆放杂物，要包管室内上、下通道应连结流通。非作业通道利用警示带隔开，并制作标志牌利于通道口作出警示。随着我国城市现代化建设的加快，旧建筑拆除工程也日益增多。拆除物的结构也从砖木结构发展到了混合结构、框架结构、板式结构等，从房屋拆除发展到烟囱、水塔、桥梁、码头等建筑物或构筑物的拆除。

阳台、雨棚、雨水管、外墙空调之间等在拆除施工中容易失稳的外挑构件，淮南拆除，先予拆除。在拆除之后，会产生大量的建筑垃圾，这种垃圾并非咱们生活中的普通垃圾，扔在垃圾桶就了事，但这是一种不可回收的垃圾，必须要将其收拾起来拉到地方去，不可以留在小区里面，拆除工程，也不可以随便找个没人的地方倒下去，一定要将其扔在的垃圾投放点。拆除管道及容器时，必须查清残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。楼层内的施工垃圾，拆除公司，应采用封闭的垃圾袋运下，办公楼拆除费用，不得向下抛掷。

施工单位在厂区进行动火作业、高空作业、进入受限空间作业等需得到安全环保部的批准；施工需要临时用电、破土、吊装、断路作业的需要得到有关部门批准。拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量等编制施工组织或安全专项施工方案，应经技术负责人和总监工程师签字批准后实施。施工过程中，如需变更，应经原审批人批准，方可实施。

拆除横梁时，应确保其下落有效控制时，方可切断两端的钢筋，逐端缓慢放下。拆除柱子时，应沿柱子

底部剔凿出钢筋、使用手动倒链定向牵引，保留牵引方向正面的钢筋。

安徽万博专业团队(图)-办公楼拆除费用-淮南拆除由安徽万博建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽万博建筑工程有限公司（[www.ahwbjzgc.com](http://www.ahwbjzgc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!