

波纹管批发 北京波纹管 天津津硕管业厂家

产品名称	波纹管批发 北京波纹管 天津津硕管业厂家
公司名称	天津津硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津静海双塘产业园
联系电话	15320185668

产品详情

HDPE双壁波纹管管道安装施工工艺

HDPE双壁波纹管管道安装施工工艺

施工原则：管道在管底标高和管基质量检查合格后，所用管材、管道配件及其材料经抽样检查（按根或件数的10%）合格后，方进行铺设，并按以下的原则进行实施：

- 1.管道基础、开挖、回填、管道与检查井的接驳等均按《给水排水管道施工及验收规范》进行施工。
- 2.管道施工的测量、降水、开槽、沟槽支撑和管道交叉处理等技术要求，按现行国家标准《给水排水管道施工及验收规范》规定执行。
- 3.管道接头，按规范要求DN500内HDPE双壁波纹管采用弹性密封圈柔性接头。
- 4.管道敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上，管道基础采用砂砾垫层基础。
- 5.沟槽底净宽度，按管外径两侧各加0.2m工作面计算宽度。开挖沟槽，严格控制基底高程

，基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土，在铺管前人工清理至设计标高。

6.管道安装完毕后按《埋地高密度聚乙烯双壁波纹管结构排水管道工程技术规程》进行闭水试验。

7.管道安装验收合格立即回填，先回填到管顶以上一倍管径高度，沟槽回填从管底基础部位开始到管顶0.5m范围内人工回填。

8.从管底到管顶0.5m以下范围内的沟槽回填材料采用中粗砂。

9.沟槽回填从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管道及构筑物不产生移位，必要时可以对管道采取限位措施。

10.回填土的压实度应满足《埋地高密度聚乙烯双壁波纹管结构排水管道工程技术规程》中的规定。

11.所有排污管材及其配件均须符合设计图纸及国家规定的产品质量要求，出厂厂家产品合格证书及压力试验，经检验合格后方可使用。

双壁波纹管，管道的进场堆放及运输

双壁波纹管，波纹管厂家，管道的进场堆放及运输

1.管道装卸

(1) HDPE管主要采用机械装卸，装卸时应采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行安装，不得采用钢丝绳和链条来装卸或运输管道。

(2) 管道装卸时采用两个支撑吊点，其两支撑吊点位置宜放在管长的四分之一点处，以保持管道稳定。

(3) 在管道装卸过程中应防止管道撞击或摔跌，尤其应注意对管端保护，如有擦伤应及时与供应方联系，以便妥善处理。

2、管道运输：短距离搬运，不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动，以防损伤管道。

3、管道进场检验

01) 管道运到现场，可采用目测法，对管道是否有损伤进行检验，并做好记录与验收手续，波纹管批发，同时按要求见证取样送检。

02) 如发现管道有损伤，应将该管道与其它管道分开，立即通知管道供应方进行检查，分析原因并作出鉴定以便及时妥善处理。

管道铺设基本要求

1.下管前，先清除管坑内杂物，加固基坑的支撑，北京波纹管，排除基坑内的积水，然后在平基上弹放管道中线，复核平基面标高。

2.管材应附有出厂合格证，安装前检查管的外观质量，不使用有裂缝、蜂窝现象的管材。

3.根据管径大小和现场情况，采用人力下管和吊车下管相结合。下管时应将管道排好，然后对线校正，严格控制中线和标高，自下游向上游进行下管。

4.管道稳定后，应再复核一次流水位的高程，使管道的纵坡符合设计要求后方可进行下一工序的施工。

5.管道安装：管节安装从低处开始，使接头面向上游，每节涵管应与垫层或基座紧贴。敷设完毕必须清理管内杂物。管道安装经监理检验合格后，中间的检查井穿插同步施工。回填四砂应在两侧管腔同时对称进行，满足压实度要求。

6.下管：考虑到管径较大情况，确定使用机械将管道放入沟槽。下管时采用软带吊具，平稳下沟，不得在沟壁与沟底激烈碰撞，以防管道损坏。同一批次的产品下管时按厂家提供的管段编号顺序下管。

波纹管批发-北京波纹管-天津津硕管业厂家由天津津硕管业有限公司提供。天津津硕管业有限公司(tjjsy.tz1288.com)是一家从事“聚乙烯双壁波纹管HDPE双壁波纹管双壁波纹排水管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“津硕”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使津硕在金属线、管、板制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

