

大昌机械 大型冷再生拌和站 淄博冷再生拌和站

产品名称	大昌机械 大型冷再生拌和站 淄博冷再生拌和站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

产品详情

稳定土拌合站雨后处理

(1) 降雨结束后，淄博冷再生拌和站，检查已浇筑的混凝土，看混凝土表面有无雨水冲刷跑浆现象。有冲刷现象的混凝土结构，优质冷再生拌和站，马上在表层上摊铺稠砂浆补偿灰浆流失，并清理坡角，即可恢复施工。如果降雨时间长，混凝土已经初凝，则用高压水清除表面软弱层，再在层面上铺砂浆。

(2) 模板拆除后，节能冷再生拌和站，检查有无麻面、孔洞、露筋等，如果有应查找原因，及时提出处理方案。

(3) 做好记录，对出现的问题逐一汇总研究，总结经验，杜绝再次出现。

稳定土拌合站粉料供给计量统计 — 粉料仓1数量:1座 2容积 :60 (水利密度按1.45计算)

3直径： 2600mm 4仓顶设有除尘装置，出口锥体处设有破拱装置 二 计量装置

1螺旋称：电机功率：7.5KW 2控制形式：微机控制，他通过调速电机调整供料螺旋的转速。

3计量精度： ±1% 4剂量范围：0~50T

搅拌装置 1结构形式：双卧轴强制连续式 2生产能力：0—300t/h 3叶片材质：高铬锰合金钢

4搅拌大骨料直径：60mm 5电机功率：Y250M-4 6减速机型号：ZQ650—I--20.49

7：驱动：单电机驱动

成品料输送机 1皮带宽度：800mm 2带速：2.2m/s 3作业能力：300t/h

4电机功率：18.5KW，电动滚筒转动。 5安装倾角：18度 6提升高度：6m

在运用稳定土拌和站前，应与本设备出产率相适应的上料机械相配合，装载机或数台带式输送机及用于运送散装粉料的水泥罐车和运送车辆，大型冷再生拌和站，并充分地预备好各种物料，以保证设备能连

续、高效地作业。

导致稳定土拌和站出产混凝土功率下降的原因是传输体系的传送带。传送带在终年累月传送质料、混凝土的进程中，带段上简单积累泥污、小石块，这些都会下降传送速度然后影响整个混凝土的出产进程，解决办法便是整理所有的残渣，确保传送带表面润滑。

大昌机械(图)-大型冷再生拌和站-淄博冷再生拌和站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司(www.sgchenyu.com)位于山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大昌机械在混凝土搅拌及其输送机械中享有良好的声誉。大昌机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大昌机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.aqdcjx.com)还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。