

延边地上钢板仓 聊城浩大钢板库公司

产品名称	延边地上钢板仓 聊城浩大钢板库公司
公司名称	山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市莘县开发区
联系电话	15506506777 15506506777

产品详情

在我们生活中，我们在施工水泥库的时候地上钢板仓库顶钢梁的吊装不知道，接下来我们一起了解下地上钢板仓库顶钢梁吊装施工。

一、工程特点

地上钢板仓库顶钢梁跨度分别为18.901米、22.79米，由焊接板材组拼成H型钢，一榀钢梁自重为9.2吨。钢梁顶标高分别为60.165、60.255米。

二、安装方案

安全及经济两方面综合考虑，我们将在地上钢板仓滑模至变截面标高后完成模板的改组后进行吊装，利用滑模将钢梁升至设计标高后再安装。

根据现场实际情况，我们将选用QY125吨汽车吊停置于距离水泥库库壁6.3米处，汽车吊作业幅度为18米，此时125吨汽车吊将主臂升至45米起重量为10吨完全能满足钢梁吊装的要求。

钢丝绳的选择：

$$T1=T2=T/2/\cos45^\circ=6505\text{kg}$$

$$\text{破坏拉力}=\text{允许拉力} \times 8 \text{ (安全系数取8)}$$

$$=6505 \times 8$$

$$=52040\text{kg}$$

故：选择小破坏拉力总和大于等于52040kg的钢丝绳用于吊装。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司

根据我们的地上钢板仓逐渐增加，我们在工业上都可以看到，但是有许多的工地，不知道如何清理地上钢板仓，接下来我公司给大家讲解下清理水泥库的八条建议有哪些介绍。

- 1.在施工规模装设暂时正告象征，不得逾越的施工规模进行施工，制止无关人员进入施工现场。
- 2.先在库底用铁棍、压缩空气进行捅料;然后在库顶用压缩空气进行吹捣;进库后先用压缩空气吹，长棍捅料，可用铲、镐等，刚开端时人离物料要远，慎防踢料。
- 3.进入水泥库库内整理时，库外人数与库内人数份额要大于2：外部应指使专人进行监护。
- 4.从库顶库门调查库内堆料状况和库内梯子的结实状况以及库顶状况，承认安全后，方可进入。
- 5.水泥库封闭熟料入库管道，并用铁丝捆牢，挂上警示象征。
- 6.人员进入库内时，要系两根安全绳，一根固定在库外收尘器支架上，一根固定库内梯子上。
- 7.开端清水泥库时，看流量状况，喂入磨机;若是流量太小，在转子秤上部管道装置管道放灰，放下来的粉煤灰与混合材炉渣混合做混合材用。
- 8.进入库内施工人员要穿戴好劳保防护用品，地上钢板仓，包含风镜、防尘口罩、劳保鞋、安全帽等。

我公司是一家以节能环保仓储装备为主导产业，集设计、研发、制造、服务、升级为一体的全牌照现代化高新技术企业。公司先后成立"聊城市钢板仓工程技术研究中心"、"粉煤灰储运资源综合利用企业技术中心"，是国际上先进"地上钢板仓多点、多廊道卸料系统"的首倡者，拥有大型节能仓储装备7项发明专利和13项实用新型专利。

自成立以来，凭借过硬的产品质量和良好的业界信誉，已经与华电集团、国电集团、华润集团、浙能集团、皖能集团、冀东发展集团、鞍钢集团、包钢集团、北方集团、一汽集团、金隅集团、山水集团、孟电集团等国内大型企业集团建立长期、稳定的合作关系。

经专业环保节能机构、能源监测检查机构、国家强制性产品认证机构等机构的跟踪检测 and 数据分析，我公司的"大型节能环保仓储装备"在节能环保、能源消耗、安全性能等方面效果明显。

延边地上钢板仓-聊城浩大钢板库公司(图)由山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司提供。山东聊城浩大钢板库技术开发有限公司 (www.sdhaoda.cn) 位于山东省聊城市莘县开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩大仓储在钢结构中享有良好的声誉。浩大仓储取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。浩大仓储全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。