

# 甘肃旱滑道施工 星灿银河滑道 旱滑道施工

产品名称	甘肃旱滑道施工 星灿银河滑道 旱滑道施工
公司名称	乳源瑶族自治县星灿银河滑道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省韶关市乳源县乳城镇环城西路城内街3号
联系电话	18937513115

## 产品详情

### 滑道施工的细节性问题

人们常说细节是决定一件事情成功的关键，尤其是关于生命安全的事情更加要注意细节。那么玻璃滑道施工时要考虑哪些细节，让滑道工程安全更加有保证，下面就让经验丰富的万辉旅游来给大家详细的介绍一下。

滑道公司在进行滑道施工时要考虑施工材料的质量，确保锚杆自身的强度、锚固强度以及锚固基岩强度，避免悬臂玻璃结构通过锚杆固定在岩体时，出现一些问题，留下安全隐患。

景区滑道工程接近尾声时需要玻璃滑道施工队对需要对工程进行严格的检测，而且还需要监理人员严格的检查，而在施工过程中对不同岩体中锚杆锚固质量，也是要通过锚杆的拉拔试验确定锚固长度的。

在景区滑道施工完后，在请滑道公司的设计专家验收的同时更要注意这些隐蔽工程的安全性，在玻璃滑道施工的过程中是一定要多下功夫!安全无小事

我们在进行景区水滑道施工的时候，线路选择应注意以下几点：

- 1、我们在选择水滑道施工线路的时候，应该贴近原始地面，这样就可以避免大量的开方和填方，减少对植被和原始地面的破坏。
- 2、滑道线路应该避开可能发生严重泥石流、洪水、滑坡、塌方等危及滑道安全的地区。
- 3、景区水滑道施工的线路应尽量避免跨越公路、铁路、峡谷、架空电力线路等，当不可避免时，应设置可靠的安全隔离系统。

4、滑道自成体系时，提升滑道尽可能短，且站房布置便于疏散。

其中，景区水滑道施工线路设计应尽量贴地面安装，个别区段必须架高安装时，应采用由钢材或钢筋混凝土制成支架，支架上平面宽应能达到规范要求。景区水滑道施工时沿途各点前视距离不小于15m，必要时可安装交通反光镜。滑道土建施工时，应布置完善的排水系统，防止山水冲击滑道基础。

### 浅谈玻璃水滑道的安全防范知识

众所周知，玻璃漂流施工大都是隐秘在大山之中的，而现如今景区为了凸显自身的特色，大都会采用透明的玻璃搭建滑道。因为采用透明的玻璃推造成了滑道施工，能够让游人们遥望着眼前的大山，使得整个大山都闪闪发光了起来!

在高空玻璃滑道之后，很多人都想要寻个刺激都会到特别的景区中体验一下滑道的惊险!而这也是近年来这些令人胆战心惊的高空滑道受欢迎的一大原因了。安全也是不容忽视的，今天我们就来浅谈玻璃水滑道的安全防范知识。

1、直接安全技术措施。玻璃滑道应具有本质安全性能，保证不出现任何事故和危害。

2、间接安全技术措施。设备本身若不能够或不完全能够实现直接安全技术措施时，为玻璃滑道设计出一种或多种安全防护装置，大限度地防范和控制事故的发生。

3、指示性安全技术措施。景区玻璃漂流工程若间接安全技术措施也无法实现时，采用检测报警装置、警示标志等措施。需要提醒操作人员及游客的注意，以便采取相应的对策或紧急撤离危险场所。