

屋面防水施工 金牡丹装饰有限公司 屋面防水施工细部

产品名称	屋面防水施工 金牡丹装饰有限公司 屋面防水施工细部
公司名称	江苏金牡丹装饰工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省江阴市云亭街道松文头路9号
联系电话	13301526229

产品详情

防水卷材和防水涂料优缺点对比分析

大家都知道防水涂料和防水卷材的有某些差异，使得它的特性、施工工艺、适用部位，屋面防水施工公司，应用环境各不相同。

优点：

施工方便、工期短、成形后无须养护、不受气温影响、环境污染小，层厚容易按设计要求掌握，用材计算准确、施工现场管理方便，不易偷工减料，层厚均匀，空铺时能有效地克服基层应力（在基层发生较大裂缝时能保持防水层整体性）。

任何复杂基层都可做成连续整体的防水层；设备简单，施工技术容易掌握。涂料防水层与基层具有100%的粘结面（裂缝、节点等部位使用加强层空铺法除外）。涂料防水层在可使用年限内的漏水，大多为基层开裂宽度超过防水涂层的可延伸幅度，漏水原因和形成漏水的部位极易发现，保修非常方便，只要少量防水材料修补裂缝和损伤部位即可。高品质的防水涂料可在背水面防水获得成功。

屋面防水施工图集屋面防水施工图集屋面防水施工图集屋面防水施工图集

厂房防水从金属屋面板渗漏的原因着手

在我们的日常生活中，如果钢结构厂房出现渗漏问题，就会引起厂房漏水，车间或仓库内部会进入很多水。这些问题，究其原因主要是由于金属屋面防水材料的质量不合格。因此，我们要用科学的方法和理论知识对金属屋面渗漏水现象进行深入的探究，钢构建筑屋面渗漏水问题的原因主要有以下几方面的内容。

(1) 在钢结构建造的过程中，因为，选用的材料要有彩钢屋面板等建筑材料。在购买这些建筑材料时，没有看生产的厂家，屋面防水施工，屋面板的质量不好，会造成很大的漏水隐患。所以，选择防水性能好的酚基屋面板也是防止日后建筑屋面渗漏重要的环节。

(2) 建筑屋面的渗漏和气候温差有很大的关系，因为，在炎热的夏季，所使用的建筑材料受高温照射，由于温度不断变高，彩钢屋面和墙体变形的可能性就越大，所以，会有水渗入到厂房里。

(3) 钢结构屋面有一些防水施工的难点，比如屋面的纵向搭接缝，屋面螺钉、紧固件，横向搭接缝，屋面防水施工细部，高低垮、女儿墙根部，屋面的风机底座、排风口、透气窗等设备根部，屋脊盖板两侧，屋面采光窗与金属屋面板的接缝，屋面的排水沟区域，穿过屋面管口的根部，像这些部位使用普通的防水做法是很难杜绝漏水因素的。而目前业界非常重视的一种厂房屋面防水施工方案，

屋面防水施工图集屋面防水施工图集屋面防水施工图集屋面防水施工图集屋面防水施工图集

外墙防水施工七大步骤

有关外墙防水的施工流程，尤其防水通过很多次经验总结出几道施工步骤，外墙防水关键在于基层处理干净然后对后面的施工做细节处理，应该不会有太大问题。

- 1、清理墙面基层，新旧面层务必处理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度，涂刷防水涂料时基层应干燥。
- 2、基层清理工序完成之后，接下来，清理死角，也就是所谓的阴阳角、施工缝、伸缩缝等比较重要的部位进行处理，尤其注意的是泄水孔要加强处理，需要涂刷2-3遍防水底层涂料。
- 3、备好防水涂料、基层涂料，可用底层涂料反复涂刷，涂刷均匀，覆盖完全，充分渗入混凝土基层，屋面防水施工图集，以提高粘结强度和抗剪切强度。
- 4、防水涂料务必按照产品使用说明进行配比，调制好再使用。
- 5、根据现场要涂刷的面积开始涂刷基层涂料乳液，使基层更具有粘结性。
- 6、贴高分子聚酯布涂刷第二遍涂料，使加筋布平整铺设在墙面上。
- 7、涂刷第三遍EPO防水涂料之前必须要等第二次涂料完全干了后方可再次涂刷，底层涂料第二次涂刷完毕后约4—8小时左右，方可再次涂刷第三次和第四次底层涂料，第y次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右，第四次涂刷厚度为0.5mm。

屋面防水施工图集屋面防水施工图集屋面防水施工图集屋面防水施工图集

屋面防水施工-金牡丹装饰有限公司-屋面防水施工细部由江苏金牡丹装饰工程股份有限公司提供。江苏金牡丹装饰工程股份有限公司（www.jsjmdzs.com）是从事“铝木复合门窗制作与安装,铝板幕墙制作与安装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
！联系人：李先生。