

电梯口石塑门套线厂家制作 邢台石塑门套线厂家 君桥门套线

产品名称	电梯口石塑门套线厂家制作 邢台石塑门套线厂家 君桥门套线
公司名称	山东君桥新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区义堂镇义堂工业园
联系电话	16569965555

产品详情

电梯门套安装步骤

- 1、做好石材电梯门套基本框架。师傅将木工板裁成等宽大小的尺寸，再做成了这样的一个门框，这是门套的基本框架，材料一定要选用上好的木工板，门本身的重量，门在日常使用中会有一些的力度，石塑门套线厂家规格，都由门套来承载，一般都会用柳安等结实的木头做芯材的木工板，这些木材的硬度较高，螺丝不容易松动，这样门不容易下垂。
- 2、在墙上打眼。师傅用电锤在墙上打眼，钉上适当大小的木楔，划上记号，圆钉穿过门框钉进木楔里，这样就将门框固定在墙上了。注意：门套安装时要各个方向的垂直、水平，从正面、侧面都是垂直的，门套框架是要直角的，这样安装好后才是标准的，就是我们通常说安装的很“正”。
- 3、做一层叠级。基本框架固定好后，就是做一层叠级，叠级的作用就是挡住门的缝隙，从外面看就很严实。一般来说，门是装在靠房间的一侧，开的方向因为是在房间一侧。在装门的一侧留出一定的距离，大小视所订购门的厚度而定，通常在4-5厘米左右。
- 4、做贴面板。贴面板时，量好尺寸大小，用美工刀在整张面板上裁下所需要的面板。如果是清水油漆，那么注意的是，同一扇门所使用的面板的色差一定要接近、一般情况下，同一扇门选用的面板是要使用木工的刨子将面板刨直，边缘刺，面板的交接处缝隙要严密，长短大小都刨好后，在背面刷上胶，粘上即可。

电梯门套线常见问题及解决办法

电梯对于现代社会的各种高层建筑来说必不可少，它发挥着十分重要的代步作用，所以在保护方面我们也很关注。电梯门套就是保护它安全使用的重要配置，也是它在安装时的重要组成部分。下面我们主要来学习一下该门套出现侵蚀的预防方法。

一、地面基础部分的沉降和撕裂导致地面石材开裂。

预防措施：

铺贴大理石之前，对地面结构形式进行了解，观察结构是否是刚体，有垫层的垫层是否空鼓，开裂。在建筑伸缩缝，沉降缝上面铺设石材时，一定要按照图集选择相应的做法，该断开施工的一定断开施工，切忌不可图简单，直接铺贴。

二、大理石的天然缺陷。一些大理石存在着较多的天然缺陷，象裂缝，砂眼，疏松，夹生等。

这些缺陷如果事先没有较好的进行修复和弥补，那么一旦铺设到地面上受到潮湿和一些有害的污染后，它会在有缺陷的部位发生病变和破坏并由此扩延，像银线米黄，金花米黄，啡网等。

预防措施：

- 1、在地面大理石用材的选用上，我们要根据石材的特性给甲方提出正确的意见，像木纹石等石材材质较松软的石材，电梯口石塑门套线厂家制作，像金世纪米黄等石材裂缝较多的石材，电梯石塑门套线厂家价格，就不易选作地面石材使用。
- 2、在进行石材铺贴前，要对板面进行检查，发现有暗裂纹、夹生等存在质量隐患的石材要剔除。
- 3、在大面积地面石材施工时，板块与板块之间要留1~2mm的自然缝，不要完全密缝铺贴，防止日后因温差，石材内部水气压力等造成石材起鼓开裂。

电梯门套线厂家指出石塑电梯门套具有以下个性能绿色环保生产石塑电梯门套的主要原料是环保无毒的可再生资源，它早已大量的使用在人们的日常生活中，比如餐具的输液管袋等，其环保性是无需担忧的。

轻薄石塑电梯门套只有mm-mm厚度，每平米重量仅-KG。在高层建筑中对于楼体承重和空间节约，有着的优势。耐磨石塑电梯门套表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层，其耐磨转数可达转。在传统的材料中较为耐磨的强化木地板耐磨转数仅有转。

裁剪拼接简单容易用美工刀就好可以任意裁剪，同时可以用不同花色的材料组合，邢台石塑门套线厂家，达到理想的装饰效果。导热保暖石塑电梯门套的导热性能良好，散热均匀，且热膨胀系数小，比较稳定。电梯门套线厂家是地暖导热地板的选择的产品，非常适合家庭铺装。

电梯口石塑门套线厂家制作-邢台石塑门套线厂家-君桥门套线由山东君桥新型建材有限公司提供。山东君桥新型建材有限公司（www.sdjqmtx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。君桥——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区义堂镇义堂工业园，联系人：梅总。同时本公司（www.sdjqmtx.com）还是从事门套线，电梯门套线，石塑电梯门套线的厂家，欢迎来电咨询。