

桁架楼承板加工 天固晟鑫 无锡桁架楼承板

产品名称	桁架楼承板加工 天固晟鑫 无锡桁架楼承板
公司名称	浙江天固晟鑫建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市绍兴路与德胜路交叉口野风现代之星
联系电话	18668060522

产品详情

钢筋桁架楼承板安装方法

(1)铺设钢筋桁架楼承板前，按图纸所示的起始位置放置基准线，对准基准线，安装块板，将其支座竖筋与钢梁点焊固定，再依次安装其它板，在铺设过程中每铺设一跨板要进行按图标注尺寸校对，若有偏差要及时调整。

(2)楼板连接采用扣合方式，无锡桁架楼承板，板与板之间的拉钩连接应紧密，保证浇筑混凝土时不漏浆，桁架楼承板安装，同时注意排板方向要一致，桁架节点间距为200mm，注意不同模板的横向节点要对齐。

(3)钢柱角部、核心筒转角处、梁面衬垫连接板等平面形状变化处，可将板材两端切割，切割前应对要切割的尺寸进行放线并检查复核，切割后的板材端部仍需按照原来的要求焊接水平支座钢筋和竖向支座钢筋，若在节点中部切断，腹杆钢筋也需焊接在竖向钢筋上，就位后方可进行安装。

(4)若跨间收尾处板宽不足576mm，可将板材沿钢筋桁架长度方向切割，切割后板上应有一根或二根钢筋桁架，不得将钢筋桁架切断。

桁架楼承板的特点：

1. 适应主体结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
2. 压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生的结合力，使二者形成整体，使楼承板系统具有高强承载力。
3. 在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，桁架楼承板加工，节省了钢筋和混凝土的用量。

4. 在悬臂条件下，楼承板仅作为性模板，悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定，为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

具体如下：

(1) 支座分布间距过大，桁架楼承板公司，造成受力不均，从而产生变形造成漏水。

(2) T型支座安装时与领条不垂直，造成铝镁锰屋面板之间间隙过大从而漏水。

(3) 工地工人操作收边机不熟练导致手边没有收好从而导致漏水。

(4) 屋面设计弧度大，且屋面板与次檩条不垂直，板接缝位置为薄弱环节。对防水质量，造成一定影响。

(5) 水落管与天沟焊接处，因为是不锈钢焊接，变形大，造成局部凸起，产生积水。

(6) 天沟安装不规范，分段过多，且长度方向上结构设计无坡度，造成流水坡度过小，产生积水。

桁架楼承板加工-天固晟鑫(在线咨询)-无锡桁架楼承板由浙江天固晟鑫建筑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江天固晟鑫建筑科技有限公司（www.zjtgsx.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!