

# 马鞍山顶管 宣城顺鑫路桥工程 混凝土顶管

产品名称	马鞍山顶管 宣城顺鑫路桥工程 混凝土顶管
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

## 产品详情

在顶管施工过程中，由于管沟开挖而遭到毁坏的道路，水泥顶管，在依照现状施工工艺的需求上高规范严厉停止恢复重建。

为坚持基层的整体性及其质量，基层在管道铺设完成以后施工

(1)依据路槽开挖深度及土质状况，用平地机或推土机平整路床，配合人工停止，后，路床不得有翻浆、弹簧、起皮、积水等现象。

(2)由于工程量不大，石灰粉煤灰混合料的摊铺及其均采用人工处置。为增加上、下层之间的粘结性，在铺筑土层基层时，应在下层外表撒少量水泥粉。

(3)基层混合料、沥青混凝土分别碾压，碾压时应先轻压2遍(不加振动)，然后重压4~6遍(加振动)，混凝土顶管，(详细遍数以压实参数为准)，马鞍山顶管，碾压时，应堆叠1/3轮宽。路面厚度、平整度、横坡、压实度及强度等实测项目必需严厉执行标准请求。

(4)用麻袋满铺，洒水潮湿停止养护。

钢波纹涵管作用及特点是什么？

钢波纹涵管作用及特点：

1.地基承载力较低，波纹涵管是一种柔性结构，具有横向补偿位移的优良特性，可充分发挥钢材抗拉性能强、变形性能优越的特点，顶管价格，具有较大的抗变形和抗沉降能力，特别适合软土、膨胀土、湿陷性黄土等地基承载力较低地区和多发地。

2.可替代小轿车活人行车梁通道。

3.高填方路段，波纹涵管技术参数（壁厚、波形）可根据填土高度进行调整，可满足涵顶填土设计60米需要。

用液压顶管机在顶管施工中遇到的硬土或者沙层等特殊地质构造，铺设污水管道，先停止地质勘测，装备顶管机设备，挖工作井，调试设备准备顶进作业，留意调试独立注水、注浆系统、刀盘清洗安装。

顶管机遇到沙层普通的处理方法就是用膨润土泥浆来光滑和粘附沙层地质，这是顶管工程师倡议的处理方法。若不运用膨润土，机器非但无法工作，更是毛病连连，常常呈现管道拔不出来断裂的状况。

马鞍山顶管-宣城顺鑫路桥工程-混凝土顶管由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司（[www.xchanguan.com](http://www.xchanguan.com)）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城顺鑫路桥工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！