

湖南隔热铝合金门窗 威海运光门窗 隔热铝合金门窗加工

产品名称	湖南隔热铝合金门窗 威海运光门窗 隔热铝合金门窗加工
公司名称	威海运光装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区科技路181号
联系电话	13061106797

产品详情

鉴定隔热铝合金门窗装修质量

- 1、安装好的铝合金门窗应该关闭严密，间隙均匀；门窗扇与框或与相邻扇的立边平行度偏差不应超过2毫米，开启灵活，运用自如。
- 2、推拉门窗，看上下滑道是否安装平整，注意不能有凹凸现象，湖南隔热铝合金门窗，轻轻推动门窗，应滑动自如。
- 3、阳台铝合金窗的立框和横框一定要牢固地固定在阳台护栏和阳台顶部，一般用钉或拉铆钉固定在混凝土内，固定时应用涂漆的角钢加固。上下滑道和顶部护栏的间隙，应全部用水泥砂浆填满，以防雨水灌入室内。
- 4、铝合金窗型材壁厚不应小于1.4毫米，门的型材壁厚不应小于2毫米。铝合金门窗框与墙体固定的联接厚度不应小于1.5毫米。

断桥铝合金门窗

平开窗利用等压原理，采用一道硬密封和两道软密封三密封结构，具有优良的气密性和水密性。带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射；

隔热铝合金门窗抗风压强度和水密功用：

塑钢门窗由于原料强度和刚性低，虽经参加衬刚增强，铬锆铜板但其抗风压和水密功用要比铝合金门窗低约二个等级。由企业送检的规范样窗是这样，隔热铝合金门窗批发，而施工现场抽样的也是这样。上海市修建幕墙检测中间对进入工地装置的铝合金门窗和塑钢门窗选用见证取样方法进行“三功用”实测的平均值标明；“除气密性外，塑钢门窗的水密性和抗风压功用均比铝合金门窗的差，这一结果实出意外，但经进一步剖析，却正反映了塑钢门窗质量方面的重要问题”。

湖南隔热铝合金门窗-威海运光门窗-隔热铝合金门窗加工由威海运光装饰工程有限公司提供。威海运光装饰工程有限公司（www.whyunguang.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。威海运光装饰——您可信赖的朋友，公司地址：威海市高区科技路181号，联系人：尹会计。