

# 眉山预制梁架设施工 良元吊装桥梁建设设备 专业预制梁架设施工

产品名称	眉山预制梁架设施工 良元吊装桥梁建设设备 专业预制梁架设施工
公司名称	四川良元吊装安装工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	联系地址都江堰市幸福世家24栋一单元二号
联系电话	13688059188

## 产品详情

### 架梁施工

#### 架梁施工质量控制措施（上）

- 1)建立健全质量保证体系，成立架梁质量检查小组，设专职检查工程师。
- 2)架梁前对架梁人员进行技术交底，让全体架梁人员明白架梁的施工工艺，眉山预制梁架设施工，掌握架梁的质量标准。
- 3)安装前应清净台帽、盖梁、支座垫石等残留杂物。
- 4)要求安装支座平整标高准确，不符合要求的要提前修正。用十字弹线在梁端、支座垫石上控制就位，严格控制梁平面位置，横向不得侵占相邻梁板空间，纵向不得压缩伸缩缝尺寸。

### 桥梁预制安装

#### 架梁施工事故应急救援预案

##### 1) 方针与原则

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十条，应急救援预案的方针是保护人员安全优先，防止和控制事故蔓延优先的原则。安全生产应急救援预案的目标是通过有效的应急救援行动，尽可能地降低事故的后果，大幅度地减少人员伤亡和财产损失。

## 2) 适用范围

预制场采用吊车吊装，如发生高空坠落、机械伤害、触电事故时，此预案立即启动。

### 40mT梁安梁方案

#### \* 施工准备

##### 1) 贯通测量、垫石检查

安装前对全桥进行贯通测量，内容包括：各墩台的跨度及轴线的检核，支座垫石位置及高程检核。

墩台轴线偏离不得大于10mm，墩台间的跨径误差不大于 $\pm 20\text{mm}$ ，否则须做调整。

支座垫石顶面高程误差 $\pm 10\text{mm}$ ，表面必须水平平整，四角平整度高差不大于1mm，专业预制梁架设施工，垫石顶面高程超限者、不平者按下列几种情况处理：

超高处应下凿后用砂浆抹平。

欠高处：若欠3cm以上，用 $\phi 6$ 钢筋网细石砼补平，若欠1-3cm范围内。用小石子砼灌注，专业预制梁架设施工，1cm以内顶面不平着，用水灰比不大于0.5的M50水泥砂浆抹平。

支座垫石混凝土强度达到设计强度，且垫石与盖梁砼粘接紧密，不得出现空鼓或离层现象。

固结墩垫石顶预埋钢板表面必须水平平整，涂刷防锈漆。

对照设计图要求，核对每处支座型号与设计图是否相符。

眉山预制梁架设施工-良元吊装桥梁建设设备-专业预制梁架设施工由四川良元吊装安装工程有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。四川良元吊装安装工程有限责任公司（[www.lydzgc.com](http://www.lydzgc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!