

玻璃钢预制泵站 上海硕威泵业2 玻璃钢预制泵站公司

产品名称	玻璃钢预制泵站 上海硕威泵业2 玻璃钢预制泵站公司
公司名称	上海硕威泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山工业区通业路211号
联系电话	15921388472

产品详情

生活污水已经严重影响我们的生产生活，玻璃钢预制泵站，对于一些条件差的环境，污水的处理非常困难，因长期的滞留对于整体环境的影响还是很大的，一体化污水预制泵站的出现，针对污水的处理进行了有力的发挥，这套装置主要使用在离主管道低的环境，或是远离主管道的一些地区，利用它的提升装置，自动的将水位送到特定污水处理厂处理，不但方便了操作过程化，极大的利于环境的改变。

然后，根据水泵的流量大小就需要确定筒体的容积尺寸。泵站的有效容积需满足单泵启动5min左右，还需兼顾筒内检修及操作平台。

确定了泵组之后，玻璃钢预制泵站公司，就需要确定格栅的类型，通常一体化预制泵站采用的是提篮格栅或是粉碎格栅，提篮格栅需要人工清理固体污物，玻璃钢预制泵站销售，粉碎格栅不用，但是需要经常保养和维护，且成本比提篮格栅要高。

后，我们要根据需求来选择相应的配件。为了方便日后检修，需要设计闸门和人孔。由于一体化预制泵站埋入地下，可实现无人值守和监管，因此还需要选择相应的控制柜，玻璃钢预制泵站厂家，控制柜内配有PLC系统、触摸屏、无线通信模块，可通过手机和电脑进行实时监控和远程操作。

当泵站位于地下水水位之下时，会受到浮力的影响，因此，筒体的抗浮式设计非常重要。通常的方法是向筒体底座与基底采用水泥灌注的方式相连，防止筒体上浮。

上海硕威泵业有限公司（简称SOG），主导产品有一体化泵站、一体化智慧泵房、智能供水设备、隔油设备、污水提升设备及污水处理设备、上位机监控系统及各类泵组系统和控制系统。

泵坑开挖

2.1 应有泵坑开挖方案并且严格按方案开挖。

2.2 基坑的开挖断面应满足设计、施工和基坑边坡稳定性的要求。

2.3 泵坑底部应采取降水措施。

2.4 采取合适的基坑支护方式，避免泵坑坍塌。

2.5 泵坑开挖结束后，确认泵站进出水管连接管以及电缆等现场条件具备，才能进行泵站安装。

玻璃钢预制泵站-上海硕威泵业2-玻璃钢预制泵站公司由上海硕威泵业有限公司提供。上海硕威泵业有限公司（www.sogpump.com）在污水泵、杂质泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海硕威泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。