

# 建筑工序样板定制 工序样板定制 鑫信建筑模型企业

产品名称	建筑工序样板定制 工序样板定制 鑫信建筑模型企业
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

## 产品详情

采用轮扣式定型钢管做支撑，顶部采用L=500的可调螺杆支撑调节楼面梁板的高低水平度，建筑工序样板定制，墙柱

及梁板模板均采用多层胶合板，竖向背楞采用50×50×3的镀锌方管（配50×50的方木模板拼缝处使用），水平加固采用焊接50×30×3方管及穿墙螺杆对拉夹紧紧固。

1、顶板模板支撑顶杆采用可自由调节伸缩并带有对接接头和横拉杆连接装置的钢管支撑。施工时，支撑顶杆自由调至所需标高，顶端与主背楞（龙骨）连接，中部与横拉杆连接，组成稳定支撑。

**质量控制要点** 砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。在砌墙前，先要立皮数杆，皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、边梁、圈梁、等构件位置。皮数杆竖立于墙角及某些交接处，其间距以不超过15m为宜。砖墙的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而必须留槎，留直槎必须砌成阳槎，并加设拉结钢筋。外墙的转角处严禁留直槎。

墙与构造柱应沿墙高每500mm设置2-6水平拉结钢筋，每边伸入墙内不少于1m。

隔墙与填充墙的顶面与上层结构的接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。宽度小于1m的窗间墙，工序样板定制，应选用整砖砌筑。砖墙中留置的过人洞，其侧边离交接处的墙面应不小于500mm，洞口顶部宜设置过梁。

正在做隐蔽工程的样板间可以在现场检验管材，用手捏，建筑工地工序样板定制，看是否捏得动，如果轻易捏扁，说明质量有问题；对于电线盒，用脚轻踩，如果轻易踩碎，说明

存在质量问题；对于木龙骨吊顶，看防火漆的涂刷是否均匀，龙骨间距宜在30cm左右，大面积吊顶用轻钢龙骨而不是木龙骨，建筑工序样板定制，吊杆一定要用铁质镀锌的，如果是纸面石膏板，钉眼要做防腐处理。对于水电路改造，看墙面刻槽是否规范，管线固定是否用专用管卡。特别要留意管线接头处，看是否与合同上约定的品牌相一致

建筑工序样板定制-工序样板定制-鑫信建筑模型企业(查看)由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。建筑工序样板定制-工序样板定制-鑫信建筑模型企业(查看)是山东鑫信创建筑材料有限公司(www.hnwfz.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。同时本公司(www.xinxincjc.cn)还是从事江苏工法样板，河北安全体验馆，安徽VR体验馆的厂家，欢迎来电咨询。