

枣阳非开挖顶管 非开挖顶管施工队 鑫焱杰

产品名称	枣阳非开挖顶管 非开挖顶管施工队 鑫焱杰
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

产品详情

2 非开挖定向牵引

定向钻牵引施工又称导向钻进施工，非开挖顶管厂家，是非开挖敷设地下管线技术的一种，非开挖顶管施工队，其主要工艺流程为：施工准备、导向孔施工、反拉扩孔、成孔、牵引管道、砌检查井、验收、清场。

3 导向孔轨迹设计

弧形导向孔轨迹由两部分组成：造斜段和直线段。造斜段是钻杆进入敷管深度的过渡段，直线段是管道穿越障碍物的敷管段。

导向孔轨迹的形态取决于穿越起点、穿越终点、敷管深度、造斜段曲率半径等参数，枣阳非开挖顶管，其中钻杆曲率半径的敷管深度决定，根据经验所敷管的弯曲半径决定。

牵引工作坑施工要点

每段牵引需要挖掘2个工作坑，即入口工作坑和出口工作坑，均采用机械挖掘、密扣钢板桩支护。入口工作坑用于检测钻杆的钻角度和旋转扭动等工作状态，一般在钻机前面6—10m处挖掘，尺寸为1.5m×6m，挖深由地面渐变成预定深度。施工工序为：破除路面、打钢板桩支护、挖土、清运与泥、工作坑围蔽。要注意的是人工挖泥过程不要损坏人行道下的管线。出口工作坑是回拖时提供排水管入洞的工作坑，其尺寸和施工方法与入口工作坑相同。

如果您现在正在寻找值得信赖的非开挖顶管施工团队，那您一定不可以错过我们，我们团队之间良好的合作，可以为您的工程提供的保障。有意向合作的小伙伴们，不要再犹豫了，赶紧拿起您手中的手机联系我们吧！

面临严峻的交通压力好环节春运带来的巨大压力，地铁、火车站的修建工作是如火如荼。石家庄地铁的修建，北京14号线的延长，成渝线的修建，这些工程修建的过程中无不是利用到了一种技术——非开挖顶管施工技术。

枣阳非开挖顶管-非开挖顶管施工队-鑫焱杰(诚信商家)由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司(www.xtjgdgc.com/) 是一家从事“ 襄阳顶管,襄阳顶管施工 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 襄阳顶管,襄阳顶管施工 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使鑫焱杰在工程施工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！