

鑫焱杰 泥水平衡顶管施工 襄阳顶管施工

产品名称	鑫焱杰 泥水平衡顶管施工 襄阳顶管施工
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

产品详情

分段牵引施工要点

工程中一次牵引敷设管线长度为按实际地形而定，但不得超过规范要求，当敷设长度过大或受场地等外界因素影响时牵引机械不足以一次完成拖拉管工作，岩石顶管施工，这时需要采取分段牵引施工。导向孔打通以后先用E200的回扩头回扩一次，然后把扩头推至终点；在起点挖坑（2m×4m×6m），换上钻头沿曲线钻进至终点出土，顺次回扩拖管，完成管道的敷设；后退以起点作为入土点沿曲线钻进至终点（确保到达预定深度），然后换上回扩头顺着原孔推至终点出土，顺次回扩拖管，完成此段管道的敷设。

由于当前技术并非完全成熟，泥水平衡顶管施工，所以非开挖顶管工程中还是会出现多种质量问题，襄阳顶管施工，例如钢筋混凝土管道接口渗漏，这是怎么回事？应该如何预防和处理？

钢筋混凝土管道接口渗漏的表现就是接口处出现渗水、漏水情况，千万不能小看这一问题，它可能是因为接口或止水装置选型不当导致；也可能是因为管道轴线偏差过大，非开挖顶管施工，导致接口错位，间隙不均匀、填充材料不密实；非开挖顶管工程中出现这一问题，还可能是因为管节和密封材料质量不达标，运输、装卸和安装过程中损坏管节等。

公司在非开挖工程施工中进行利用"安全评价"的"安全检查表法、预先危险分析法"等评价方法，通过识别和分析建设项目潜在的危险、有害因素确定其与安全生产法律法规、标准、规范的符合性。

因此，面对非开挖工程施工的风险，我们要做到防患于未然，贯彻"安全、预防为主、综合治理"的方针，提高建设项目的本质安全程度，减少和控制建设项目的危险、有害因素，降低企业生产安全风险，预防事故发生。

鑫焱杰(图)-泥水平衡顶管施工-襄阳顶管施工由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。“襄阳顶管,襄阳顶管施工”就选枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司(www.xtjgdgc.com/),公司位于:湖北省枣阳市书院街东段,多年来,鑫焱杰坚持为客户提供好的服务,联系人:韩总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。鑫焱杰期待成为您的长期合作伙伴!