

# 保鲜库安装 工业园区保鲜库 苏州科木龙机电设备

产品名称	保鲜库安装 工业园区保鲜库 苏州科木龙机电设备
公司名称	苏州科木龙机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区津桥街1539号二楼
联系电话	13814818814

## 产品详情

冷库出租安装过程中要注意哪些问题？

### 一、电线排放

用波纹管或走线槽穿管保护，所有电线除用扎带绑好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排放。

### 二、铜管排放

尽量走直管样并分段固定所有铜管需分别穿保温管，与同方向电线用扎带一起绑好。保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

### 三、散热器冷库安装

尽量在主机偏上位散热器安放位置离主机越近越好。散热器装置位具备良好散热环境，吸风口不能对着其它设备出风口特别是油性气体，保鲜库安装，出风口不能对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备，离地应有2M高装置水平牢固。

冷科低温冷库的特点：

1、运用较为先进的制冷技术和保温板制造技术。

- 2、完美的工程设计，先进的生产工艺，严格的质保管理，保证产品在每一个生产环节都层层把关，让用户的要求变成现实。
- 3、库板厚一般采用150mm、200mm，板内填充聚氨脂保温材料，双面为涂塑彩钢板或不锈钢板，保鲜库维修，彩钢板面加工成隐形槽，其重量轻，强度高、隔热性能好，耐腐蚀、抗老化，该库板拼装简便快捷，是冷库保温库体选择的较好的材料之一。
- 4、冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法，液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单，用户使用非常方便。
- 5、冷库的主要部件均选用进口的国际有名品牌，这些都确保了冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越。
- 6、冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等，所有这些都可根据用户的具体要求设计定做。较大限度的满足用户的需要。

## 大型冷库安装方法

- 1、准备工作。准备工作包括制定好冷库安装工程规划，工业园区保鲜库，准备好施工场地和施工材料。冷库施工的各种材料都是根据客户需求来制定的。制定好施工规划后，整理出符合要求的施工场所，把所有安装材料运到施工场地，核对材料质量和型号，确认无误后开始安装冷库。
- 2、安装库体。我国现今的中小型冷库基本是用库板拼装成的组合冷库，大型冷库多是土建冷库。按照工程规划，拼装或建造好冷库的库体，安装好库门。库体要求平整，紧密结实，无空心感，密封性、防潮、防冻、承重等符合工程要求;库门要开关灵活，密封性好。
- 3、安装制冷设备。冷库的制冷系统包括库内的蒸发器和库外的机组。所以设备都要按照施工规范，保鲜库厂家，在符合要求的位置水平牢固安装好设备，并且有相应的保护措施。
- 4、安装电控系统。冷库的电控系统包括电控箱、电动门、库内照明灯等一些电气设备。冷库电源要求是稳定的三相四线(380v)，按需可采用独立电源或配置后备电源。电路要排放合理，有相应的保护措施。
- 5、连接制冷系统。要用电线、铜管等把冷库制冷机组、电控系统等部件连接起来，连接管道要连接紧密，并且有相应的保温、保护措施。
- 6、安装其他设施。由于冷库储存货物种类和使用方法不同，不同的冷库会要求另外配置一些设备，如加湿器、货架、运输带等便于用户使用冷库的设备和设施。
- 7、调试冷库。冷库安装的全部部件安装并连接好后，就可以启动冷库进行调试了。根据客户的需要，把冷库的数值调整好，测试冷库，冷库可以达到预定温度，降温速度和冷库运行正常，冷库就可以交付使用了。冷库安装单位还要为冷库使用方提供冷库使用和管理知识的培训，以及一些售后的服务。

保鲜库安装-工业园区保鲜库-苏州科木龙机电设备(查看)由苏州科木龙机电设备有限公司提供。苏州科木龙机电设备有限公司(kemulong.tz1288.com)位于苏州高新区津桥街1539号二楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前科木龙机电在中央空调中享有良好的声誉。科木龙机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。科木龙机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。