

九江吊篮 高空作业吊篮 科通吊篮

产品名称	九江吊篮 高空作业吊篮 科通吊篮
公司名称	南昌市科隆建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区
联系电话	13970071155 13970071155

产品详情

外墙保温应用的电动吊篮安全使用注意事项:

- 1.机械设备正常，安全保护装置齐全可靠；
- 2.吊篮内无杂物，严禁超载。
- 3.屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求；
- 4.电源电压应正常，接地（接零）保护良好；
- 5.利用吊篮进行电焊作业时，高空作业吊篮，必须对吊篮、钢丝绳进行防护，不得用其作为接线回路。
- 6.作业后，吊篮应清扫干净，悬挂离地面3m处，切断电源，撤去梯子。
- 7.启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。
- 8.作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，电动吊篮租赁，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

操纵电动吊篮的5大留意事项：

- 1.操纵职员必需年满18周岁，无不适应高处功课的疾病和生理缺陷。酒后、过度疲惫、情绪异常者不许上岗。
- 2.操纵职员必需佩带安全带、安全扣、安全帽、穿防滑鞋。进入电动吊篮后必需马上将安全带上的自锁

钩扣在单独吊挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳上。

3.操纵职员必需经由上岗培训，功课时必需佩带附本人照片的操纵证。必需按检修项目检修合格后方可上机操纵，使用中应严格执行安全操纵规程。

4.上电动吊篮操纵职员必需在两名职员。

5.操纵职员发现事故隐患或者不安全因素，必需休止使用电动吊篮，报公司领导或我司驻场职员处理。对治理职员指挥，强令冒险功课，有权拒绝执行。

? 建筑吊篮的参数规范及高度计算方式

一台建筑吊篮长度不应大于3米，宽度0.5至1.0米，外表及两侧防护栏杆高不小于1.5m，每道栏杆间距不应大于0.5m，吊篮公司，隔板不小于0.16m，房建吊篮里侧需要于0.5m于1.2m.

高空房建吊篮隔板选用的钢跳板，不应有裂缝、腐蚀、明显变形、需要设计合理、有防止物品掉出的防范措施。一片钢跳板下方需要由多道顶梁支撑，钢跳需要选用铁丝稳定，严禁员工探头。房建吊篮两侧需要两千目防护网封密；高度大于30m的，还需要在房建吊篮顶部设防护顶篷。

假如只是一般房建住宅施工，那么只需量测量其中一楼的高度，九江吊篮，再乘上需要上升到的楼层，就可以计算出总共需要的上升高度。在上升高度难以确定的情况下，选择多于规定的高度，以防因量测不准确而引起上升高度不够而难以应用的问题。

九江吊篮-高空作业吊篮-科通吊篮(推荐商家)由南昌市科隆建筑工程有限公司提供。“南昌吊篮租赁，南昌电动吊篮租赁，南昌吊篮出租，南昌外墙吊篮”就选南昌市科隆建筑工程有限公司（www.ktsbzl.com），公司位于：南昌市红谷滩新区，多年来，科通吊篮坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科通吊篮期待成为您的长期合作伙伴！