

南陵烧结砖 万氏古典园林 烧结砖价格

产品名称	南陵烧结砖 万氏古典园林 烧结砖价格
公司名称	鸠江区万氏古典园林建材商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材城三街6栋1376号
联系电话	18855300720

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鸠江区万氏古典园林建材商行

为什么烧结砖能够得到普遍应用？

烧结砖：凡以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料，经成型和高温焙烧而制得的用于砌筑承重和非承重的砖统称为烧结砖。砖的种类很多，按所用原材料分为页岩砖、陶土砖、煤矸石砖、粉煤灰砖、灰砂砖和炉渣砖等；按生产工艺可分为烧结砖和非烧结砖，其中非烧结砖又可分为压制砖、蒸养砖和蒸压砖等；按有无孔洞可分为空心砖和实心砖。

陶土砖是粘土砖的一种，是产品不断优化及传统技艺不断升级的产物。其所用陶土是含有铁质而带黄褐色、灰白色、红紫色等色调，具有良好可塑性的粘土。陶土砖以这种天然粘土矿产资源为主要成分，添加石英、长石等骨料，运用现代化辊道窑或隧道窑的工业制造流程，经1100度左右高温烧制而成。较传统红砖（粘土砖）而言，陶土砖质感更细腻、色泽更均匀，线条流畅、能耐高温高寒、耐腐蚀，返璞归真，不仅具有自然美，更具有浓厚的文化气息和时代感。其个性、领域性、适用性极强，可根据需要添加矿物元素生产多种色彩的砖品，烧结砖价格，是广场、庭园、街道及休闲场所等非常理想的硬质地面铺设材料。

在园林景观工程施工中，一般图纸上称“陶土砖”为“烧结砖”，其又分为三种：一是光面压制烧结砖；二是毛面挤出烧结砖，在芜湖等地区称“陶土砖”，指的就是毛面挤出砖；三是仿毛面压制烧结砖。

烧结砖墙体裂缝的预防

用烧结砖砌筑的墙体可能会存在一些裂缝，如果不对这些裂缝做好处理和预防工作，那么就会严重影响后期的施工质量和使用安全。所以下面万氏古典园林小编就来给大家介绍一下该产品墙体裂缝的预防方法有哪些。

- 1、在施工之前，要考虑到基础施工开挖不得破坏基底的原状土，超深应该采用人工地基且地基承载能力需要大于地基承载能力。
- 2、烧结砖砂浆配比应该结合现场材质情况，由有资质实验室确定，并根据现场材质变化及时调整；在满足砂浆和易性前提下，控制好砂浆强度。
- 3、必要加强施工管理，从而提高烧结砖砌筑的质量。一定要保证灰缝砂浆饱满度和厚度，控制砖含水率，严禁干砖砌筑或是施工中砖浇水过多；内外墙砌筑时，尽量做到同步砌筑，减小留搓部位，以利于房屋的整体性。在墙体相邻部位砌体施工高度不应过高。当建筑物各部分存在荷载差异时，要合理安排施工工序。先建重、高部分，烧结砖批发，后建轻、低部分；先做主体部分，后建附属部分，利用施工时间差，也可以预先调整一部分沉降量，减少沉降差。针对屋面保温层的施工，墙体或保温砌块需要不但要保证松散保温材料的质量，还需控制保温层的厚度。施工时尽量避开高温或寒冷季节，以减少季节温差，不可避免时，一定要加强烧结砖工程的养护降温 and 保温措施。必要时设置后浇带，以解决混凝土施工中的内应力问题。加强施工队伍的管理，提高施工队伍的素质和责任心，把施工过程中造成砌体开裂的人为因素降至较低。

所以大家在砌筑烧结砖墙体的时候，一定要根据以上这些内容做好预防处理工作，从而提高该施工质量，降低其墙体发生裂缝的可能性。

烧结砖在施工前要准备什么

我们不管在做什么事情都要提前有所准备，这样才不至于在实施过程中出现意外，当然我们在安装烧结砖前也要把用的东西准备好做到有备无患，一起来看看万氏古典园林厂家的介绍吧。

1、砌筑前要给烧结砖块浇水

一般提前两天浇水，使烧结砖块表面既湿润又没有浮水。其它材料制作的砖块（如粘土砖等）不能与它混砌，因不同材质的砖块收缩率是不同的。砖表面粘着泥、杂物及浮灰等不清洁的砖块要清理干净才能用于砌筑。禁止一边浇水同时一边砌筑。干砖和被雨淋湿的饱含水砖块不能上墙。

2、日筑高度

砌筑的高度为每日1.4m，不允许连续一次性把墙体往上砌筑到顶。离梁底200mm左右处必须停止砌筑，待7天后再斜砌砖块塞顶，用砂浆挤实。

3、雨天施工

雨天不能砌筑，因为烧结砖块及砌体会被雨淋湿，影响砂浆与蒸压灰砂砖的粘结力，有时还会造成砌体的倒塌。砌筑时中途下雨，对新砌好的砌体必须采取覆盖措施，不能被雨淋湿。

4、超高及超长的墙体

框架填充墙墙体超高超长时，容易产生裂缝，所以在墙体长度大于5m时，中间部位处必须设置构造柱。墙体高度高于4m时，烧结砖，在墙体半高处应加水平系梁，南陵烧结砖，水平系梁两头应与柱子连接，或在门顶部位（不大于4m）处加置水平梁系。

5、脚手架子

应采用双排外脚手架或双排内脚手架，不应在新砌的墙体上留脚手架洞。如果内墙砌筑时不得已留置脚手架洞（外墙不得留置），事后一定要用同配比的砌筑砂浆和砖块塞实塞紧（迟在抹灰前十天修补完毕），避免墙体造成渗水、开裂等缺陷。

6、砌体塞顶

框架填充墙要求在砌体砌筑7天才可进行塞顶操作，禁止在砌筑墙体时当天同时塞顶。多层和高层框架结构建筑，应在全部主要墙体基本砌筑完毕后才按先砌先塞的原则开始塞顶，一般情况下可以在粉刷前10天进行塞顶。这是解决梁墙结合部产生收缩裂缝的重要环节。

南陵烧结砖-万氏古典园林-烧结砖价格由鸠江区万氏古典园林建材商行提供。鸠江区万氏古典园林建材商行（whwanshi.tz1288.com）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万氏古典园林一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：万经理。