

6D仿石漆批发 邵阳6D仿石漆 兰迪斯外墙涂料厂家

产品名称	6D仿石漆批发 邵阳6D仿石漆 兰迪斯外墙涂料厂家
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

产品详情

外墙真石漆为什么大量掉皮？原因分析

1，基层平整度;空鼓，6D仿石漆批发，脱落现象估计是都是跟底层处理有关的，由于底层处理不平整就出现了真石漆不平整现象，空鼓的问题是由于底层起鼓了，从而感觉是真石漆起鼓了，所以在喷涂真石漆之前要将底层处理好了

2，天气因素;天气因素为不可抗因素，6D仿石漆厂家，解决这一问题的只有通过多看天气预报!多观察天气的变化!以免在突发状况下造成损失!

外墙真石漆雨天施工的4个延迟

(1)风干时间yan时

雨季的风带着充足的潮气，在做一些需要风干的工程时，雨天风干的时间是平时的2-3倍，切不可按照正常的风干时间计算。

(2)基层处理yan时

墙面基层的腻子 and 墙衬，在雨天需要晾一天，假如这些基层处理没有做好，将来即使刷上昂贵的乳胶漆，也会很快出现鼓包、裂纹等问题。

(3)延长墙体干燥时间

正常的墙体干燥时间为两个小时左右，邵阳6D仿石漆，但是遇到雨天的话要根据天气情况延长，等墙体完全干燥后再进行施工

(4)施工延迟至少一天

一般来说，墙体温度在5℃以上，空气相对湿度不大于80%，墙体湿度小于10%方可进行施工。下雨天气，空气中湿度比较高，而且墙体被雨水淋湿含水率过高会引发起鼓、返碱等弊病，建议施工前还税率测试。

外墙真石漆基本施工方法有以下两种：

一种是喷涂施工法：室内工程，喷涂可一次完成，外墙若要喷出有比较大浮点效果时得分两步进行；待第一层稍干后再作第二次喷涂，喷涂时务必使涂层厚薄均匀，6D仿石漆加盟，不露底，浮点大小基本一致，喷涂总厚度以2-3mm为宜，或按不同设计要求而定。这种方法相对来说施工工期比较短。

另一种是混合施工法：即先用灰铲在此墙体上薄薄地批抹一层真石漆，两次的总厚度以2-3mm为宜。这种施工方法能因表面浮点突出而同样可干透不过施工工艺会复杂些。

6D仿石漆批发-邵阳6D仿石漆-兰迪斯外墙涂料厂家(查看)由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司（www.fjlandisi.com）有实力，信誉好，在福建福州的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进兰迪斯和您携手步入辉煌，共创美好未来！