

肇庆轻质隔墙板 实心轻质隔墙板 三达建材

产品名称	肇庆轻质隔墙板 实心轻质隔墙板 三达建材
公司名称	惠州市三达建筑环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市博罗县湖镇镇莲塘村
联系电话	13530165094

产品详情

酒店安装隔板作为内隔墙的注意事项

酒店安装隔板作为内隔墙的注意事项目前市场上的酒店很大一部分是使用轻质隔墙板作为隔墙材料，因为隔墙板的隔音性能，防火性能突出，酒店安装隔墙板一定要注意安装质量，特别是板与板的接缝处的砂浆饱满度，轻质隔墙板接缝处的砂浆一定要饱满。另外，板与主体连接的上顶与下顶必须要进行灌浆处理，这样才能有效的保证轻质隔墙板的隔音效果。还有就是选用隔墙板的规格，一定要选用12公分以上厚度。

隔墙板施工要求

隔墙板施工要求：1、板材安装时的含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，薄厚一致地条板。2、安装前先作排板图，并列出板就位顺序，尽量减少和避免在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，以保证拼缝的粘结质量。3、安装板缝要粘结牢固。板就位后在板底打入木楔。每安完一块板后，即在板缝上下1/3高度位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高度间距500~700mm钉入 8(长200mm)。在墙体粘缝没有一定强度前，严禁碰撞振动，以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。4、门口上部一般采用横装板(过梁板)，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口。然后量出过梁板的实际尺寸(其宽度比实际窄20mm)。5、板安装好后，平整度，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。6、板与砼柱，墙，梁柔性连接时端部必须留10~20mm缝隙，缝中应用pe棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。

轻质隔墙板厂家市场竞争加剧产品价格更加透明化随着轻质隔墙板行业告别暴利时代，天津轻质隔墙板市场的竞争也逐渐激烈。同时随着轻质隔墙板市场的竞争愈来愈白热化，轻质隔墙板行业终将进入微利时代，制造商和代理商的利润也会越来越低。据小编了解，轻质隔墙板生产成本主要包括厂房租金、工人工资和原材料，经销商的成本压力多半来自商场租金、销售员工资和运营等费用，只要其中有一个环节成本增加，就会造成渠道成本的提高。并且时下的市场状况是成本以叠加值方式计算，所以轻质隔墙板价格就会不断上涨。但以涨价来消化成本的方式显然是不被消费者所接受的，因此利润相应也会减少。