

# 星级酒店消防维保 纳川消防 宣城酒店消防维保

产品名称	星级酒店消防维保 纳川消防 宣城酒店消防维保
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

## 产品详情

### 如何对消防管道进行试压，宣城酒店消防维保，检验

在消防工程完成之后，我们需要对消防管道进行试压，检验消防工程的安全性。

消防系统安装完后，应按设计要求对消防管网进行强度，严密性试验，酒店消防维保多少钱，以验证其工程质量。消防管网的强度、严密性试验一般采用水压进行试验。

#### 1.试压前应具备的条件

- (1) 消防系统安装符合设计及规范要求。
- (2) 消防支、吊架齐全可靠。
- (3) 消防预检合格。
- (4) 消防压力表已校验。
- (5) 对不能参加消防试验的设备应加以隔离。
- (6) 加设盲板的部位应有明显标记并作好记录。

### 消防维保的重要性体现在什么地方

纳川消防公司为大家讲解消防维保的重要性体现在什么地方:

现代医院都具有规模大、楼层高、布局复杂、人员多而且流动频繁等特点，一旦发生消防火灾，疏散难、扑救难，损失严重，后果不堪设想。所以消防设施、设备(硬件)的管理、消防维护保养，并使其充分发挥效用，是消防安全管理的基矗

现在大部分的建筑均已安装了消防系统，但系统运行后的消防维修保养工作往往得不到足够的重视，目前造成重大人员伤亡和财产损失的大部分火灾，都是由于没有消防设施，星级酒店消防维保，或消防设施平时维护保养不好，在关键时刻不能正常投入工作而造成的。

所以我们平时要对消防系统进行必要的维护和保养，酒店消防维保公司，才能避免损失或将损失减少到最小。

纳川消防公司为大家讲解消防验收中消防水泵和消防管网应该符合什么要求？

1、消防水泵接合器数量及进水管位置应符合设计要求，消防水泵接合器应进行充水试验，且系统不利点的压力、流量应符合设计要求。

2、消防水泵验收应符合下列要求：

(1) 分别开启消防系统的每一个末端试水装置，水流指示器、压力开关等信号装置功能均应符合设计要求。

(2) 打开消防水泵出水管上放水试验阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换。

3、消防管网验收应符合下列要求：

(1) 消防管道的材质、管径符合设计规范及设计要求。

(2) 消防系统末端，每一分区系统末端作用每一层系统末端应设置的末端试水装置、预作用系统设置的排气阀应符合设计要求。

(3) 消防管网不同部位安装的报警阀、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等应符合设计要求。

(4) 预作用喷水灭火系统充水时间不应超过3min。

(5) 消防报警阀后的管道上不应安装有其他用途的支管或水龙头。

星级酒店消防维保-纳川消防-宣城酒店消防维保由芜湖纳川消防工程有限公司提供。“芜湖消防改造,芜湖消防维保,芜湖消防验收”就选芜湖纳川消防工程有限公司(www.whncxf.cn)，公司位于：芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室，多年来，纳川消防坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。纳川消防期待成为您的长期合作伙伴！