

酒店消防维保公司 纳川消防 芜湖酒店消防维保

产品名称	酒店消防维保公司 纳川消防 芜湖酒店消防维保
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防验收有些什么内容

相信大家都听说过消防验收，那么消防验收有些什么内容呢？

消防系统验收是指消防系统的竣工验收，由建设单位主持，消防监督机构、建设、设计、施工等单位参加。验收不合格不得投入使用。

1.消防系统竣工后，应对消防系统的供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验，并填写系统验收表。

2.消防系统的流量、压力试验应符合下列要求：通过启动消防水泵，测量系统不利点试水装置的流量、压力应符合设计要求。

3.消防泵房的验收应符合下列要求：

- (1) 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。
- (2) 消防工作泵、备用泵、吸水泵，出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求；当出水管上安装消防闸阀时应锁定在常开位置。
- (3) 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的水措施。
- (4) 消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管。
- (5) 备用电源、自动切换装置设置应符合设计要求。

消防管道操作工艺

纳川消防为大家分享消防管道操作工艺：

消防管道安装准备：

- 1、认真熟悉消防管道安装图纸，根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料，测量尺寸，绘制草图，预制加工。
- 2、核对有关消防管道消防管道专业图纸，查看各种消防管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。
- 3、检查消防管道预埋件和预留洞是否准确。
- 4、检查消防管道管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
- 5、要安排合理的消防管道施工顺序，避免工种交叉作业干扰，影响施工。

1.消防干管螺纹连接的要求：消防管道应采用机械切割，切割面不得有飞边，毛刺。加工的消防管道螺纹封面应完整、光滑，不得有缺丝或断丝，尺寸偏差应符合标准要求。

当消防管道变径时，应采用异径焊头；在消防管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时，三通上可用1个，四通上不应超过2个，酒店消防维保公司，大于DN50的管道不得采用补芯。螺纹连接的密封填料应均匀附着在消防管道的螺纹面上，拧紧螺纹时，不得将填料挤入管内。

如果填料采用麻丝时，应在附着在消防管道螺纹面加麻丝上涂抹白铅油，管道连接后清除麻头，酒店消防维保价格，并在接头处涂防锈漆。

2.消防管道沟槽连接的要求：沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接消防管道端部，专业酒店消防维保，两片卡件包裹密封圈并卡入消防管道沟槽，上紧两圆头椭圆颈螺栓，实现消防管道密封连接。

用电动滚槽机加工沟槽，沟槽宽度、深度按照生产厂家的要求进行加工。喷洒消防管道用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m，芜湖酒店消防维保，直管段可把几根连接在一起，使用倒链安装，但不宜过长。

3.消防管道穿过建筑物时的变形缝时，应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管。

酒店消防维保公司-纳川消防-芜湖酒店消防维保由芜湖纳川消防工程有限公司提供。芜湖纳川消防工程有限公司（www.whnxcf.cn）为客户提供“芜湖消防改造,芜湖消防维保,芜湖消防验收”等业务，公司拥有“芜湖消防改造,芜湖消防维保,芜湖消防验收”等品牌，专注于消防警示标志等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。