

# 土石方工程运输 萝岗土石方工程 腾鹏土石方

产品名称	土石方工程运输 萝岗土石方工程 腾鹏土石方
公司名称	东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞南城沿河路天安数码城厚街方向500米
联系电话	13809261385

## 产品详情

### 楼板切割

- (1)、按每小块不超过500公斤为原则进行切割，切割后的混凝土块卸于下一层楼面或地面上。
- (2)、根据设计图纸要求，确定切割区域，土石方工程计算，先在楼板表面用墨线弹出所需切割的边线，再根据起吊设备情况确定楼板分块尺寸，为1.5m×1.5m左右。
- (2)、清理切割区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，影响切割的各种管线（风管、电线管、雨水管等）。
- (3)、楼板周边采用平推式电动切割机切割，中间部分通过膨胀螺栓将小型切割机的轨道固定于被切割板面上，进行分块切割。
- (4)、主体结构楼板切割前用型钢制作吊装龙门架，吊架固定于梁上。

在欲切割的楼板块上用钻孔机均匀钻4个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，混凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上。

- (5)、拉紧手拉葫芦，使其充分受力；
- (6)、采用钢筋混凝土切割机，配备专门人员指导施工。

切割完后采用2个手拉葫芦将切割好的楼板吊装轻放至下层楼面或地面。

一、在进行土石方开挖时，工作人员一定要按照规则来进行施工。施工人员在横向的间距不能小于2米，纵向的间距不能小于3米。在进行开挖的过程中要特别注意不能发生塌方事故。

二、在实施的过程中，土石方工程运输，当工作人员进行深坑开挖时，那么一定要保证在深坑里面的通风时正常的，如果当出现任何问题时，一定要赶紧将工作停掉，然后尽快向领导反映，之后在进行工作。

三、工作人员一定要特别注意土壁的变化，不能忽略这个方面，萝岗土石方工程，当出现裂缝时要赶紧将手下的工作停掉，逃离现场，否则可能会造成很大的人身伤害。

## 工程范围

一级企业：可承担各类土石方工程的施工。

二级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且60万立方米及以下的土石方工程的施工。

三级企业：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且15万立方米及以下的土石方工程的施工。

东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司成立于2007年，注册资本1000万元，是主要经营土石方工程、绿化工程机械设备等联合运输，公司专业技术力量雄厚，装备先进，土石方工程车队，管理完善，拥有员工52名，其中管理人员10名，工程技术人员22名。

土石方工程运输-萝岗土石方工程-腾鹏土石方由东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司（[www.dgtengpeng.com](http://www.dgtengpeng.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!